

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku admin. KPP Augustów
ADRES INWESTYCJI : KPP Augustów, ul. Brzostowskiego 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk
(budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2020

Data zatwierdzenia

Marek Staleńczyk
st. specjalista WZPiR

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

Pomieszczenia techników kryminalnych

- wymiana drzwi na szer. 90cm
- wymiana okładzin ściennych z płytek do wys. 2m
- wymiana posadzki z płytek
- wykonanie ścianki działowej z płyt G-K z drzwiami
- szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian

Magazyn dowodów rzeczowych

- naprawa tynku na ścianie
- ułożenie płytek na ścianach do wys. 1,5m
- malowanie sufitu i ścian

Magazyn uzbrojenia

- naprawa posadzki z gresu

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont pomieszczeń na I piętrze budynku admin. KPP Augustów			
1.1			Pomieszczenia techników kryminalnych			
1	KNR 4-01 d.1. 0426-04 1		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m ²		
	pom. 2		4*2.5	m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-09 1		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	pom. 1,2 i 3		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1. 0332-05 1		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2*2.2	m	4.400	
					RAZEM	4.400
4	KNR 4-01 d.1. 0332-07 1		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2.2	m	2.200	
					RAZEM	2.200
5	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	pom. 1 i 3		$((1.86+2.84)*2-0.9)*1.5+(2.86+1.84+0.94)*1.5+2.86*0.75$	m ²	23.355	
					RAZEM	23.355
6	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	pom. 1 i 3		1.86*2.84+2.86*1.84	m ²	10.545	
					RAZEM	10.545
7	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			1.86*2.84+(1.86+2.84)*2*1.32	m ²	17.690	
					RAZEM	17.690
8	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	pom 2		4*1.37+0.9*0.45	m ²	5.885	
					RAZEM	5.885
9	KNR 2-02 d.1. 2003-02 1		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
			2.9*2.82-0.9*2	m ²	6.378	
					RAZEM	6.378
10	KNR AT- d.1. 43 0119-03 1		Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
11	KNNR-W 3 d.1. 1013-01 1		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			2.8*7.5+2.9*1.65	m ²	25.785	
					RAZEM	25.785
12	KNR AT- d.1. 26 0103-02 1		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
			2.5*2.5+1*2	m ²	8.250	
					RAZEM	8.250
13	KNR 4-01 d.1. 0711-04 1		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			23.355*0.5	m ²	11.678	
					RAZEM	11.678
14	KNR 4-01 d.1. 0320-02 1		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
			1.8*3	m ²	5.400	
					RAZEM	5.400

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1016-02 1		Ościeżnice drzwiowe stalowe 90cm szer. 10cm dla drzwi wewnętrzlokalowych Porta	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
16	KNR 2-02 d.1. 0829-09 1		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
			23.355/1.5*2	m ²	31.140	
					RAZEM	31.140
17	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			1.86*2.84+4*1.37+0.9*0.45+2.86*1.84+7.5*2.9+2.9*1.65	m ²	42.965	
					RAZEM	42.965
18	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			(1.86+2.84)*2*0.82+(4+1.37)*2*2.82+(2.86+1.84)*2*0.84+(7.5+2.9*3)*2*2.82-1*2*6	m ²	125.259	
					RAZEM	125.259
19	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne Porta	m ²		
			0.9*2*3	m ²	5.400	
					RAZEM	5.400
20	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			42.965+125.259	m ²	168.224	
					RAZEM	168.224
21	KNR 2-02 d.1. 1118-09 1		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
			1.86*2.84+4*1.37+0.9*0.45+2.86*1.84	m ²	16.430	
					RAZEM	16.430
22	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone przesuwne, z prowadnicą, kompletne	m ²		
			1.8	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
23	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			5	m ³	5.000	
					RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
			5	m ³	5.000	
					RAZEM	5.000
1.2			Magazyn dowodów rzeczowych			
25	KNNR-W 3 d.1. 1013-01 2		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			2.67*5.56	m ²	14.845	
					RAZEM	14.845
26	KNR AT- d.1. 26 0103-02 2		Zabezpieczenie okien folią	m ²		
			1.2*0.8*2+1*2	m ²	3.920	
					RAZEM	3.920
27	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			4	m ²	4.000	
					RAZEM	4.000
28	KNR 4-01 d.1. 0621-03 2		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
			4	m ²	4.000	
					RAZEM	4.000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0711-03 2		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniającym na ścianach na podłożu z cegły (do 5 m ² w 1 miejscu) 4	m ²		
				m ²	4.000	
					RAZEM	4.000
30	KNR 2-02 d.1. 0829-09 2		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną (2.67+5.56)*2*1.5	m ²		
				m ²	24.690	
					RAZEM	24.690
31	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.67*5.56+(2.67+5.56)*2*1.38	m ²		
				m ²	37.560	
					RAZEM	37.560
1.3			Magazyn uzbrojenia			
32	KNR 4-01 d.1. 0804-03 3		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 3	miejsc		
				miejsc	3.000	
					RAZEM	3.000
33	KNR 4-01 d.1. 0809-04 3		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie klejowej z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm 2	m ²		
				m ²	2.000	
					RAZEM	2.000