

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
REMONT DROGI GMINNEJ NR 004610F UL. LIPOWA M. JANCZEWO					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,2847	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 30 cm	m ²		1417,81	
2	KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m ²		1417,81	
3	PODBUDOWY				
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m ²		1417,81	
D-05.02.01.	Wykoanie podbudowy z tłuczni kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m ²		1190,05	
4	NAWIERZCHNIA				
D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej wraz ze skropieniem z AC11S 50/70	m ²		1087,55	
D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m ²		1133,11	
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m ²		418,63	
				KOSZTY OGÓŁEM (netto)	
				KOSZTY OGÓŁEM (brutto)	