

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi 05,05a,06,101,102,104,128 prace malarskie, prace posadzgarskie, prace klimatyzacyjne, prace wod-kan, prace elektroinstalacyjne, prace remontowe w budynku biurowym RDLP w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19  
INWESTOR : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : 80-804 Gdańsk, ul Rogaczewskiego 9/19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Kocięda  
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pokój 128 (dyr Ekonomiczny)						
2	Pokój 101 (kontrola)						
3	Pokój 102 (naczelnik kontroli)						
4	Klimatyzacja wymiana						
5	Pomieszczenie ksero I piętro pok.104						
6	Wymiana podłóg, pokój nr 104 i korytarz						
7	Naprawa sztukaterii na zewnątrz budynku wg opisu						
8	Wymiana oświetlenia pokój 125 + wymiana podłogi palarnia 020 + prace malarskie po zimie p129+ malowanie 103+112 - malowanie, cyklinowanie, olejowanie						
9	Malowanie i podłogi informatyka 05a, 05 i 06 + naprawy korytarz						
10	Remont łazienek 2 piętro (Damska+Męska)						
11	Malowanie stolarki okiennej pok.016, pok.017, 2x drzwi, pok. 128,101, 102,104 ; malowanie podokienników,						
12	Tynki garaże						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Pokój 128 (dyr Ekonomiczny)</b>				
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	16.190		
2	KNR-W 5-08 d.1 0115-02	Demontaż istniejących korytek instalacyjnych	m	4.000		
3	KNR 4-01 0322- d.1 03	Demontaż karnisza	szt.	1.000		
4	KNR-W 5-08 d.1 0209-01	Przewód wtynkowy - wkucie przewodu	m	3.630		
5	KNR 2-02 1505- d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	81.944		
6	KNR 4-03 0307- d.1 01	Wymiana gniazdka podtynkowego w puszcze	szt.	3.000		
7	KNR 4-03 0307- d.1 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1.000		
8	KNR 4-03 1201- d.1 01	Sprawdzenie stanu izolacji indukcyjnej	przew.	3.000		
9	KNR 4-03 1202- d.1 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-miar.	2.000		
10	KNP 101 0107- d.1 02.02	Ręczne przenoszenie ładunków nie-dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 20 m z piętra na parter Krotność = 2	t	0.500		
11	KNR 4-01 0816- d.1 06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>	16.190		
12	KNR AT-17 d.1 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m <sup>2</sup>	16.190		
13	KNR 2-02 1102- d.1 02	Analogia szpachlowanie ubytków po zerwaniu posadzki suchą szybkoschnącą masą.	m <sup>2</sup>	16.190		
14	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - masa samopoziomująca pod litą deskę drewnianą o bardzo niskiej zawartości wody i 24h czasie oczekiwania przed układaniem posadzek	m <sup>2</sup>	16.190		
15	NNRNKB 202 d.1 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej - posadzki z litego drewna dębowego, olejowane	m <sup>2</sup>	16.190		
16	KNR-W 2-02 d.1 1122-07	Olejowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	16.190		
17	KNR-W 4-01 d.1 0912-03	Wstawienie progów prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.	1.000		
18	KNR 4-01 0903- d.1 01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych wraz z montażem uszczelki ze szczotką	szt.	1.000		
19	KNR 4-03 1134- d.1 01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4.000		
20	KNR-W 5-08 d.1 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) Krotność = 3	kpl.	4.000		
21	KNNR 5 0501- d.1 02	Lampa wisząca pojedyncza (śr30cm), zawiesz czarne (120cm) jedna mleczna kula	kpl.	4.000		
22	KNR 4-01 0108- d.1 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.750		
23	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	0.750		
Razem dział: Pokój 128 (dyr Ekonomiczny)						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Pokój 101 (kontrola)</b>				
24	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	17.240		
25	KNR-W 5-08 d.2 0115-02	Demontaż istniejących korytek instalacyjnych	m	10.000		
26	KNR-W 5-08 d.2 0209-01	Przewód wtynkowy - wkucie przewodu	m	2.830		
27	KNR-W 5-08 d.2 0209-01	Przeniesienie czujnika ruchu instalacja sygnalizacji włamania i napadu	m	2.830		
28	KNR 2-02 0815- d.2 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	82.682		
29	KNR 2-02 1505- d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	82.682		
30	KNR 2-17 0138- d.2 01 z.o.3.3. 9903	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych	szt.	1.000		
31	KNR 4-03 0307- d.2 01	Wymiana gniazdek	szt.	3.000		
32	KNR 4-03 0307- d.2 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1.000		
33	KNR 4-03 0307- d.2 01	Montaż nowych gniazdek elektrycznych podwójnych	szt.	1.000		
34	KNR 4-03 1201- d.2 01	Sprawdzenie stanu izolacji indukcyjnej	przew.	3.000		
35	KNR 4-03 1202- d.2 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-miar.	2.000		
36	KNP 101 0107- d.2 02.02	Ręczne przenoszenie ładunków nie-dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 20 m z piętra na parter Krotność = 2	t	0.500		
37	KNR 4-01 0816- d.2 06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>	17.240		
38	KNR AT-17 d.2 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m <sup>2</sup>	17.240		
39	KNR 2-02 1102- d.2 02	Analogia szpachlowanie ubytków po zerwaniu posadzki suchą szybkościaną masą.	m <sup>2</sup>	17.240		
40	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - masa samopoziomująca pod litą deskę drewnianą o bardzo niskiej zawartości wody i 24h czasie oczekiwania przed układaniem posadzek	m <sup>2</sup>	17.240		
41	NNRNKB 202 d.2 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej - posadzki z litego drewna dębowego, olejowane	m <sup>2</sup>	17.240		
42	KNR-W 2-02 d.2 1122-07	Olejowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	17.240		
43	KNR-W 4-01 d.2 0912-03	Wstawienie progów prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.	1.000		
44	KNR 4-03 1134- d.2 01	Demontaż opraw świetłowodowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4.000		
45	KNR-W 5-08 d.2 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) Krotność = 3	kpl.	4.000		
46	KNNR 5 0501- d.2 02	Panele LED VIRGO 1200x300mm moc 40W	kpl.	4.000		
47	KNR 4-01 0108- d.2 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.750		
48	KNR 4-01 0108- d.2 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	0.750		
Razem dział: Pokój 101 (kontrola)						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Pokój 102 (naczelnik kontroli)</b>				
49	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	9.930		
50	KNR 2-17 0138- d.3 01 z.o.3.3. 9903	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych	szt.	1.000		
51	KNR 2-02 1505- d.3 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnątrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	58.797		
52	KNR 4-03 0307- d.3 01	Wymiana gniazdek elektrycznych w puszcze	szt.	3.000		
53	KNR 4-03 0307- d.3 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtynkowe- go w puszcze	szt.	1.000		
54	KNR-W 5-08 d.3 0209-01	Przeniesienie czujnika ruchu instalacja sygnalizacji włama- nia i napadu	m	2.830		
55	KNR 4-03 1201- d.3 01	Sprawdzenie stanu izolacji indukto- rem	przew.	3.000		
56	KNR 4-03 1202- d.3 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	po-miar.	2.000		
57	KNP 101 0107- d.3 02.02	Ręczne przenoszenie ładunków nie- dogodnych o cięża- rze do 50 kg na odległość do 20 m z piętra na parter Krotność = 2	t	0.500		
58	KNR 4-01 0816- d.3 06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - (ma- teriał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>	21.570		
59	KNR AT-17 d.3 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m <sup>2</sup>	9.930		
60	KNR 2-02 1102- d.3 02	Analogia szpachlowanie ubytków po zerwaniu posadzki suchą szybkosch- nącą masą.	m <sup>2</sup>	9.930		
61	NNRNKB 202 d.3 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - masa samopoziomująca pod litą de- skę drewnianą o bardzo niskiej zawartości wody i 24h czasie oczekiwa- nia przed układa- niem posadzek	m <sup>2</sup>	9.930		
62	NNRNKB 202 d.3 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzko- wych układane na klej - posadzki z li- tego drewna dębowego, olejowane	m <sup>2</sup>	9.930		
63	KNR-W 2-02 d.3 1122-07	Olejowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	9.930		
64	KNR-W 4-01 d.3 0912-03	Wstawienie progów prostych lub zaokrąglonych o dłu- gości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.	1.000		
65	KNR 4-01 0108- d.3 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.750		
66	KNR 4-01 0108- d.3 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	0.750		
Razem dział: Pokój 102 (naczelnik kontroli)						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Klimatyzacja wymiana</b>				
67 d.4	kalk. idywid	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach 08 i 09, jedna jednostka ze- wewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne wraz z rurociągami, podłączeniem do instalacji elektrycznej, zamaskowanie na zewnątrz budynku, zamaskowanie wewnątrz pomieszczeń, przebicie, próby - kubatura pom.09= 30m3, pom08=65m3	kpl.	1.000		
68 d.4	kalk. idywid	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach 115,116 i 117, jedna jednostka ze- wewnętrzna i trzy jednostki wewnętrzne wraz z rurociągami, podłączeniem do instalacji elektrycznej, zamaskowanie na zewnątrz budynku, zamaskowanie wewnątrz pomieszczeń, przebicie, próby - kubatura pom.115=125m3, pom116=60m3, pom117=75m3	kpl.	1.000		
69 d.4	kalk. idywid	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach 118,119,120, 121 i 122, jedna jednostka ze- wewnętrzna i pięć jednostek wewnętrznych wraz z rurociągami, podłączeniem do instalacji elektrycznej, zamaskowanie na zewnątrz budynku, zamaskowanie wewnątrz pomieszczeń, przebicie, próby - kubatura pom.118= 35m3, pom119=60m3, pom120=35m3, pom.121=80m3, pom122=55m3	kpl.	1.000		
70 d.4 03	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	30.000		
Razem dział: Klimatyzacja wymiana						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie ksero I piętro pok.104</b>				
71	KNR 4-04 0404-d.5 06	Rozebranie ścianek działowych gk	m <sup>2</sup>	7.900		
72	KNR 0-19 1024-d.5 10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	2.995		
73	KNR 0-19 1024-d.5 06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie przesuwnych z modułem elektrycznym	m <sup>2</sup>	1.845		
74	KNR-W 5-08 d.5 0209-01	Przewód wtynkowy - doprowadzenie zasilania do drzwi + przyciski szt. 2	m	2.000		
75	KNR-W 5-08 d.5 0115-02	Demontaż istniejących korytek instalacyjnych	m	8.000		
76	KNR-W 5-08 d.5 0209-01	Przewód wtynkowy - wkucie przewodu	m	3.000		
77	KNR 2-02 0815-d.5 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	80.000		
78	KNR 2-02 1505-d.5 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	88.757		
79	NNRNKB 202 d.5 2702-01	Wymiana Kasetonów w części korytarza	m <sup>2</sup>	10.000		
80	KNR 4-03 1134-d.5 01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	2.000		
81	KNR-W 5-08 d.5 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) Krotność = 3	kpl.	2.000		
82	KNNR 5 0501-d.5 02	Listwa ścienna LED Straight Wall szer 122,5cm wys, 7cm	kpl.	2.000		
Razem dział: Pomieszczenie ksero I piętro pok.104						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>		<b>Wymiana podłóg, pokój nr 104 i korytarz</b>				
83	KNR 4-01 0816-d.6 06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - (ma- teriał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>	13.370		
84	KNR AT-17 d.6 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m <sup>2</sup>	13.370		
85	KNR 2-02 1102-d.6 02	Analogia szpachlowanie ubytków po zerwaniu posadzki suchą szybkosch- nącą masą.	m <sup>2</sup>	13.370		
86	NNRNKB 202 d.6 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - masa samopoziomująca pod litą de- skę drewnianą o bardzo niskiej zawartości wody i 24h czasie oczekiwa- nia przed układa- niem posadzek	m <sup>2</sup>	13.370		
87	KNR 2-02 0616-d.6 01 analogia	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	13.370		
88	KNR 2-02 0616-d.6 01 analogia	Podkład z płyt spilśniionych pod panele	m <sup>2</sup>	13.370		
89	NNRNKB 202 d.6 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5	m <sup>2</sup>	13.370		
90	KNR-W 4-01 d.6 0912-03	Wstawienie progów prostych lub zaokrąglonych o dłu- gości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.	1.000		
91	KNR-W 5-08 d.6 0209-01	Przewód wtynkowy - wykonanie zasilania dla dodatko- wych gniazdek	m	10.000		
92	KNR 4-03 0307-d.6 01	Montaż i wymiana gniazdek elektrycznych podwójnych	szt.	10.000		
93	KNR 4-03 0307-d.6 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtynkowe- go w puszcze	szt.	1.000		
94	KNP1 01 0107-d.6 02.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o cięža- rze do 50 kg na odległość do 20 m z piętra na parter (wyniesienie i wniesienie mebli i ich zawartości)	t	1.200		
95	KNR 4-01 0108-d.6 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.750		
96	KNR 4-01 0108-d.6 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	0.750		
Razem dział: Wymiana podłóg, pokój nr 104 i korytarz						



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Naprawa sztukaterii na zewnątrz budynku wg opisu</b>				
97	KNR-W 4-01 d.7 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>	10.000		
98	TZKNBK VIII d.7 03-81	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy	m	10.000		
99	TZKNBK IX d.7 0501e	Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 40 cm) - wykonanie modelu	model 0.5m	3.000		
100	KNR AT-08 d.7 0105-03 analogia	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach porowatych	m <sup>2</sup>	11.500		
101	KNR 2-02 0290- d.7 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0.050		
102	KNR 2-02 1604- d.7 03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	10.000		
Razem dział: Naprawa sztukaterii na zewnątrz budynku wg opisu						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>Wymiana oświetlenia pokój 125 + wymiana podłogi palarnia 020 + prace malarskie po zimie p129+malowanie 103+112 - malowanie, cyklinowanie, olejowanie</b>				
103	KNR 4-03 1134-d.8 01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4.000		
104	KNR-W 5-08 d.8 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) Krotność = 3	kpl.	4.000		
105	KNNR 5 0501-d.8 02	Panele LED VIRGO 1200x300mm moc 40W	kpl.	4.000		
106	KNR 4-01 0816-d.8 06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - (ma- teriał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>	7.920		
107	NNRNKB 202 d.8 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.920		
108	NNRNKB 202 d.8 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m	7.000		
109	KNR 4-01 0108-d.8 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m <sup>3</sup>	1.000		
110	KNR 4-01 0108-d.8 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	1.000		
111	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pok.129	m <sup>2</sup>	20.000		
112	KNR 2-02 1505-d.8 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem pok.129	m <sup>2</sup>	30.000		
113	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pok.103	m <sup>2</sup>	10.000		
114	KNR 2-02 1505-d.8 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem pok.103	m <sup>2</sup>	62.830		
115	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią pok.112	m <sup>2</sup>	10.000		
116	KNR 2-02 1505-d.8 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem pok.112	m <sup>2</sup>	47.892		
117	KNR 4-01 0816-d.8 01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m <sup>2</sup>	9.040		
118	KNR-W 2-02 d.8 1122-07	Olejowanie posadzek i parkietów pok. 112	m <sup>2</sup>	9.040		
119	KNP1 01 0107-d.8 02.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o cięża- rze do 50 kg na odległość do 20 m z piętra na parter (wyniesienie i wniesienie mebli i ich zawartości)	t	1.200		
Razem dział: Wymiana oświetlenia pokój 125 + wymiana podłogi palarnia 020 + prace malarskie po zimie p129+malowanie 103+112 - malowanie, cyklinowanie, olejowanie						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>		<b>Malowanie i podłogi informatyka 05a, 05 i 06 + naprawy korytarz</b>				
120	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	52.290		
121	KNR 4-01 0909- d.9 04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup>	szt.	4.000		
122	KNR-W 4-01 d.9 1112-02	Wymiana uszczelek w oknach [robocizna 0,173 rg/mb, materiał norma wg KNR 2,52 ]	m <sup>2</sup>	9.690		
123	KNR1 01 0107- d.9 02.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 20 m z piętra na parter (wyniesienie i wniesienie mebli i ich zawartości)	t	0.500		
124	KNR-W 4-01 d.9 0804-07	Demontaż paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	52.290		
125	KNR 2-02 0616- d.9 01 analogia	Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	52.290		
126	KNR 2-02 0616- d.9 01 analogia	Podkład z płyt spilśniionych pod panele	m <sup>2</sup>	52.290		
127	NNRNKB 202 d.9 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5	m <sup>2</sup>	52.290		
128	KNNR 7 0507- d.9 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	4.000		
129	KNR 2-02 1505- d.9 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	52.290		
130	KNR 2-02 1505- d.9 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	155.707		
131	KNR 4-03 1134- d.9 01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	10.000		
132	KNR-W 5-08 d.9 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) Krotność = 3	kpl.	9.000		
133	KNNR 5 0501- d.9 02	Panele LED VIRGO 1200x300mm moc 40W	kpl.	9.000		
134	KNR 0-14 2012- d.9 01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	2.000		
135	KNR AT-21 d.9 0108-01	Montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.	3.000		
136	KNR 2-02 1505- d.9 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	30.000		
137	KNR 4-01 0108- d.9 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m <sup>3</sup>	1.500		
138	KNR 4-01 0108- d.9 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 15	m <sup>3</sup>	1.500		
Razem dział: Malowanie i podłogi informatyka 05a, 05 i 06 + naprawy korytarz						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Remont łazienek 2 piętro (Damska+Męska)</b>				
139	KNR 4-02 0132-d.10 01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2.000		
140	KNR 4-02 0235-d.10 01	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000		
141	KNR 4-02 0235-d.10 06	Demontaż umywalki	kpl.	3.000		
142	KNR 4-02 0235-d.10 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3.000		
143	KNR AT-24 d.10 0102-04	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.	6.000		
144	KNR-W 2-15 d.10 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm (jak istniejąca)	szt.	4.000		
145	KNR 0-31 0109-d.10 01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm	szt.	8.000		
146	KNR 2-15/GE-d.10 BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	3.000		
147	KNR 2-15/GE-d.10 BERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.	1.000		
148	KNR 2-15/GE-d.10 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	3.000		
149	KNR 2-15/GE-d.10 BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.	3.000		
150	KNR 2-15/GE-d.10 BERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1.000		
151	KNR-W 2-15 d.10 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2.000		
152	KNR AT-02 d.10 2054-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem, analogia wykonanie zabudowy pod umywalkę	m <sup>2</sup>	6.000		
153	KNR 2-02 1021-d.10 08	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe	m <sup>2</sup>	1.500		
154	KNR-W 2-02 d.10 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	12.000		
155	KNR-W 2-02 d.10 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	6.000		
156	KNR 4-01 0108-d.10 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	1.000		
157	KNR 4-01 0108-d.10 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	1.000		
Razem dział: Remont łazienek 2 piętro (Damska+Męska)						

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
11	45442100-8	<b>Malowanie stolarki okiennej pok.016, pok.017, 2x drzwi, pok. 128,101, 102,104 ; malowanie podokienników,</b>				
158 d.11	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)	m <sup>2</sup>	42.630		
159 d.11	KNR 0-15 0523-05	Zabezpieczenie otworów okiennych płytami z przezroczystego PCW lub poliwęglanu wielokomorowego (zabezpieczenie po 5 okien )	m <sup>2</sup>	42.630		
160 d.11	TZKNC N-K/V t.14-a.01	Usuwanie przemałowań do warstwy oryginalnej politory lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>	880.000		
161 d.11	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - I piętro (27 okien) malowanie natryskowe pod wysokim ciśnieniem.	m <sup>2</sup>	42.630		
162 d.11	TZKNBK XV 0433-01	Ponowne zamontowanie stolarki okiennej	m <sup>2</sup>	42.630		
163 d.11	KNR AT-05 1660-01	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP Mini o wys. do 4,5 m	kolumna	10.000		
164 d.11	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 (pok.016, 017,101,102,104,128)	szt.	9.000		
165 d.11	KNR-W 4-01 1112-02	Wymiana uszczelek w oknach [robocizna 0,173 rg/mb, materiał norma wg KNR 2,52 ]	m <sup>2</sup>	42.630		
166 d.11	KNR-W 4-01 0903-01	Regulacja skrzydeł z konserwacją okuć okien i przesmarowaniem	szt.	14.000		
Razem dział: Malowanie stolarki okiennej pok.016, pok.017, 2x drzwi, pok. 128,101, 102,104 ; malowanie podokienników,						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>12</b>		<b>Tynki garaże</b>				
167	KNR 4-01 0701- d.12 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72.600		
168	KNR 4-01 0707- d.12 04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach)	m	118.600		
169	KNR 2-02 1505- d.12 03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - GARAŻ nr 1 i nr 4	m <sup>2</sup>	118.360		
170	KNNR 3 0503- d.12 05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem) - GARAŻ nr 3	m <sup>2</sup>	10.000		
Razem dział: Tynki garaże						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: