

## **PRZEDMIAR ROBÓT 223-02-050**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Obiekt: Remont pomieszczeń piwnicznych budynku sali  
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne - oświetlenie i gniazda

Lokalizacja: Kórnik - Bnin, ul. Armii Krajowej 11, dz. ozn. nr ewid. 159, 160, obr.  
Bnin, gmina Kórnik

Inwestor: MIASTO I GMINA KÓRNIK  
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1  
62-035 KÓRNIK

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 25-08-2023

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 223-02-050**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Obiekt: Remont pomieszczeń piwnicznych budynku sali  
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie  
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne - oświetlenie i gniazda  
Lokalizacja: Kórnik - Bnin, ul. Armii Krajowej 11, dz. ozn. nr ewid. 159, 160, obr.  
Bnin, gmina Kórnik  
Zamawiający: MIASTO I GMINA KÓRNIK  
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1  
62-035 KÓRNIK

PRZEDMIAR 223-02-050

Strona 1

25-08-2023

SYKAL-002963

---

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

---

- 1 Demontaże
  - 2 Wewnętrzne linie zasilające
  - 3 Instalacje gniazd
  - 4 Instalacje oświetlenia
  - 5 Tablica rozdzielcza TE/-1
  - 6 Badania i pomiary
-

**PRZEDMIAR ROBÓT 223-02-050**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Obiekt: Remont pomieszczeń piwnicznych budynku sali  
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne - oświetlenie i gniazda

Lokalizacja: Kórnik - Bnin, ul. Armii Krajowej 11, dz. ozn. nr ewid. 159, 160, obr.  
Bnin, gmina KórnikInwestor: MIASTO I GMINA KÓRNIK  
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1  
62-035 KÓRNIK

PRZEDMIAR 223-02-050

Strona 1

25-08-2023

SYKAL-002963

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1 Demontaże</b>					
1	10	KNNR N009-02-01-05-00	Demontaż tablicy rozdzielczej	szt	1,000
1	20	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt	6,000
1	30	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego	szt	18,000
1	40	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy halogenkowej	szt	26,000
1	50	KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetlówkowej	szt	20,000
<b>2 Wewnętrzne linie zasilające</b>					
2	10	KNNR N005-02-03-04-01	Przewód kabelkowy YDY 5x10,0 układany w rurkach z tworzywa	metr	15,000
2	20	KNNR N005-01-03-02-01	Rura osłonowa gładka RL ø 28 N.T.	metr	11,000
2	30	KNNR N005-12-09-01-01	Przebijanie otworu ø 40 mm	szt	1,000
2	40	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż zabezpieczenia 3P C32	szt	1,000
<b>3 Instalacje gniazd</b>					
3	10	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	27,000
3	20	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p/t 1xL+PE	szt	27,000
3	30	KNNR N005-03-01-11-00	Osadzanie puszek	szt	27,000
3	40	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	metr	270,000
3	50	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	300,000
<b>4 Instalacje oświetlenia</b>					
4	10	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	6,000
4	30	KNNR N005-03-01-11-00	Osadzanie puszek	szt	6,000
4	40	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	metr	570,000
4	41	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	600,000
4	50	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik 2-biegunowy p.t.	szt	3,000
4	60	KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy p.t.	szt	2,000
4	61	KNNR N005-03-06-04-03	Łącznik krzyżowy p.t.	szt	1,000
4	62	KNNR N005-05-02-04-00	Oprawa oświetleniowa, Lena Lighting, natynkowa, SQ 600 LED 4700LM PRM I KL. IP20 840 (32W)	kmpl	28,000
4	63	KNNR N005-05-02-02-00	Oprawa oświetlenia awaryjnego, TM TECHNOLOGIE, ONTEC R C2 M,	kmpl	12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5			Tablica rozdzielcza TE/-1		
5	10	KNNR N005-04-04-01-01	Tablica rozdzielcza TE/-1	szt	1,000
6			Badania i pomiary		
6	10	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	kmpl	1,000