

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjno naprawcze okien
ADRES INWESTYCJI : 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7
INWESTOR : 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : Krosno Odrzańskie ul. Ślubicka 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz DUBIEL
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Sylwia KOMINEK
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OKNA bud 19			
1	KNR-W 4-01 d.1 0346-11	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych na zaprawie cementowej	m ²		
		40,42	m ²	40,420	
				RAZEM	40,420
2	KNR 0-19 d.1 1023-09	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² 1,1*1,75*21	m ²		
		40,42	m ²	40,420	
				RAZEM	40,420
3	KNR 4-01 d.1 0321-02	Zakup i obsadzenie podokienników stalowych o dł 1.8 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		25,91	m ²	25,910	
				RAZEM	25,910
5	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		432,43	m ²	432,430	
				RAZEM	432,430
6	KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne - norma nakładów na R= 50%	m ²		
		432,43	m ²	432,430	
				RAZEM	432,430
7	KNR-W 4-01 d.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
		432,43	m ²	432,430	
				RAZEM	432,430
8	kalkulacja d.1 własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		5,75	m ³	5,750	
				RAZEM	5,750
2		OKNA bud 45			
9	KNR-W 4-01 d.2 0346-11	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych na zaprawie cementowej	m ²		
		40,42	m ²	40,420	
				RAZEM	40,420
10	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² 1,1*1,75*21	m ²		
		40,42	m ²	40,420	
				RAZEM	40,420
11	KNR 4-01 d.2 0321-02	Zakup i obsadzenie podokienników stalowych o dł 1.8 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
12	KNR 4-01 d.2 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		25,91	m ²	25,910	
				RAZEM	25,910
13	KNR 4-01 d.2 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		6,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 4-01 d.2 0710-24	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowej (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		6,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01 d.2 0709-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		432,43	m ²	432,430	
				RAZEM	432,430
17	KNR 0-23 d.2 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne - norma nakładów na R= 50%	m ²		
		432,43	m ²	432,430	
				RAZEM	432,430

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 432,43	m ² m ²	 432,430	
				RAZEM	432,430
19	kalkulacja d.2 własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 5,75	m ³ m ³	 5,750	
				RAZEM	5,750
3		OKNA bud 46			
20	KNR-W 4-01 d.3 0346-11	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych na zaprawie cementowej 40,42	m ² m ²	 40,420	
				RAZEM	40,420
21	KNR 0-19 d.3 1023-09	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1,1*1,75*21 40,42	m ² m ²	 40,420	
				RAZEM	40,420
22	KNR 4-01 d.3 0321-02	Zakup i obsadzenie podokienników stalowych o dł 1.8 cm w ścianach z cegieł 21	szt. szt.	 21,000	
				RAZEM	21,000
23	KNR 4-01 d.3 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 25,91	m ² m ²	 25,910	
				RAZEM	25,910
24	kalkulacja d.3 własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 5,75	m ³ m ³	 5,750	
				RAZEM	5,750
25	KNR 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 7,5	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
26	KNR-W 4-01 d.3 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji 432,43	m ² m ²	 432,430	
				RAZEM	432,430
27	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie 432,43	m ² m ²	 432,430	
				RAZEM	432,430
28	KNR 0-23 d.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne - norma nakładów na R= 50% 432,43	m ² m ²	 432,430	
				RAZEM	432,430