


pokrycie dachu- blachodachówka imitująca dachówkę zakładkową
łaty 4x6cm impregnowane do stopnia niezapalności
kontakty 3x6cm impregnowane do stopnia niezapalności
papa podkładowa, zgrzewana mechanicznie o grub. min. 3,2mm
deskowanie pełne z desek o grub. 28mm łączonych na pióro , impregnowane Impregnatem olejowym do drewna oraz do stopnia niezapalności
krokiewie 8x16cm o rozstawie osiowym co 90cm, impregnowane Impregnatem olejowym oraz do stopnia niezapalności



PRZĘKRÓJ A - A, skala 1:50

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "ÓSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikołaja Kopernika 3/13; 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl		
PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT:	PRZĘKRÓJ A-A	
OBIEKT:	Budowa sceny w Łochowie przy ul. Dębowej, działka geodezyjna nr 183	
INWESTOR:	Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
AUTORZY DOKUMENTACJI:		
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS I PIECZĄTKA
Projektant:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA nr upr. NN-8345/47481	
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI	
NR RYSUNKU:	SKALA: 1:50	DATA OPRACOWANIA: 08.2020r.