

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont dachu budynku przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu

Kod CPV : 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Inwestor : **POW "DOM PAMIĄTKOWA"**

Adres : ul. Filarecka 13, 61-502 Poznań

Opracował : Maciej Sikorski - Rzeczoznawca kosztorysowy

Data : 06.06.2023

Remont dachu budynku przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu

Budowa : Naprawa dachu - Dom Dziecka

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Dach
1.1	45111300-1	Prace demontażowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1.2		Prace odtworzeniowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

--- Koniec wydruku ---

Remont dachu budynku przy ul. Pamiętkowej 28 w Poznaniu

Budowa : Naprawa dachu - Dom Dziecka

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Dach		
1.1	Prace demontażowe		
	45111300-1 Roboty rozbiórkowe		
	Numer specyfikacji : STB 01.00		
1	KNNR 002-1105-02-00 MRRIB Rozbiórka wyłazu dachowego - Analogia Rx0,5, M, S =0 Numer specyfikacji : STB 01.00	0,49	m2
2	KNR 401-0518-06-00 WACETOB Warszawa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa Numer specyfikacji : STB 01.00	1 127,90	m2
3	KNR 401-0518-07-00 WACETOB Warszawa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych następna warstwa (pierwsza) Numer specyfikacji : STB 01.00	1 127,90	m2
4	KNR 401-0518-07-00 WACETOB Warszawa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych następna warstwa (druga) Numer specyfikacji : STB 01.00	1 127,90	m2
5	KNNR 003-0601-01-10 WACETOB Warszawa Odbicie tynków na kominach Numer specyfikacji : STB 01.00	64,44	m2
6	KNR 401-0212-04-00 IGM Warszawa Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych - przyjęto 10% powierzchni Numer specyfikacji : STB 01.00	2,60	m2
7	KNR 401-0203-13-00 IGM Warszawa Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwykłym z kruszywa naturalnego Numer specyfikacji : STB 01.00	2,60	m2
8	KNR 401-0203-13-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwykłym z kruszywa naturalnego B-20 Numer specyfikacji : STB 01.00	2,60	m2
9	KNNR 003-0601-01-10 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Odbicie tynków na gzymsach Numer specyfikacji : STB 01.00	120,90	m2
10	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku - przyjęto 10% Numer specyfikacji : STB 01.00	23,89	m2
11	KNR 202-1213-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż drabiny stalowej zewnętrznej - Analogia - Rx0,5, M,S = 0 Numer specyfikacji : STB 01.00	3,70	m
12	KNR 403-1138-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż wsporników odstępowych (klocków betonowych) instalacji odgromowej na dachu płaskim, mocowanych na papie ułożonej na: betonie Numer specyfikacji : STB 01.00	479,00	szt
13	KNR 403-1140-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż na dachu przewodów uziemiających i odgromowych: z płaskownika, pręta - dach płaski Numer specyfikacji : STB 01.00	478,55	m
14	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : STB 01.00	15,25	m3
15	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - krotność 15 Numer specyfikacji : STB 01.00	15,25	m3
16	Kalk. wł. Koszt utylizacji Numer specyfikacji : STB 01.00	15,25	m3

Remont dachu budynku przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu

1. Dach
1.2. Prace odtworzeniowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.2	Prace odtworzeniowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych		
17	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - gzymsy Numer specyfikacji : STB 03.00	120,90	m2
18	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją /jednokrotnie/ - gzymsy Numer specyfikacji : STB 03.00	120,90	m2
19	KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Przyklejenie warstwy siatki: - gzymsy Numer specyfikacji : STB 03.00	120,90	m2
20	KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego z dobraniem koloru odcienia farby - gzymsy Numer specyfikacji : STB 03.00	120,90	m2
21	KNNR 002-1105-02-00 MRRiB Wylazy dachowe, fabrycznie wykończone Numer specyfikacji : STB 01.00	0,49	m2
22	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kominy Numer specyfikacji : STB 03.00	64,44	m2
23	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją /jednokrotnie/ - kominy Numer specyfikacji : STB 03.00	64,44	m2
24	KNR 401-0735-01-00 IGM Warszawa Wykonanie na kominach ponad dachami płaskimi, tynków zwykłych cementowo - wapiennych: kat.II, przy użyciu ciasta wapiennego - kominy Numer specyfikacji : STB 03.00	64,44	m2
25	KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa Przyklejenie warstwy siatki: - kominy Numer specyfikacji : STB 03.00	64,44	m2
26	KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego - kominy Numer specyfikacji : STB 03.00	64,44	m2
27	KNR 202-0608-01-00 WACETOB Warszawa Wykonanie kontrspadów przy kominach z płyt styropianowych dachowych Numer specyfikacji : STB 01.00	26,99	m2
28	KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa Zagruntowanie kontrspadów Numer specyfikacji : STB 01.00	36,99	m2
29	KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z wywinieciem na gzyms: dwuwarstwowe (papa podkładowa + papa wierzchniego krycia uniepalniona) wraz z wcześniejszym oczyszczeniem powierzchni i jej zagrutowaniem Numer specyfikacji : STB 01.00	1 127,90	m2
30	KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe (papa podkładowa + papa wierzchniego krycia uniepalniona) wraz z wcześniejszym oczyszczeniem powierzchni i jej zagrutowaniem - powierzchnia pionowa kominów, kolnierz wylazu, doświetli Numer specyfikacji : STB 01.00	44,09	m2
31	KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa Mocowanie listwy dociskowych systemowych na kominach wraz z ich wypełnieniem uszczelniaczem dekarским - analogia Numer specyfikacji : STB 01.00	114,18	m
32	KNR 401-0528-08-00 IGM Warszawa Uzupełnienie rur wentylacyjnych w odcinkach o długości do 2,0 m z kolpakami, z przebicciem pokrycia dachowego - rury z blachy z cynku, śr. do 20 cm Numer specyfikacji : STB 01.00	1,00	szt

Remont dachu budynku przy ul. Pamiętkowej 28 w Poznaniu

1. Dach
1.2. Prace odtworzeniowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
33	KNR 401-0528-08-00 IGM Warszawa Wymiana grzybków wentylacyjnych - Analogia Numer specyfikacji : STB 01.00	5,00	szt
34	KNR 202-0506-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm Numer specyfikacji : STB 01.00	28,65	m2
35	KNR 401-1204-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie czap kominowych preparatem zmniejszającym nasiąkliwość betonu 2-krotnie Numer specyfikacji : STB 01.00	26,01	m2
36	KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej na płaszczyznach pionowych 8 szt - wywietrzniki fi 150 Numer specyfikacji : STB 01.00	4,00	m2
37	KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej na płaszczyznach pionowych 6 szt - wywietrzniki fi 300 Numer specyfikacji : STB 01.00	6,00	m2
38	KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej na płaszczyznach pionowych 2 szt - wywietrzniki 0,3 m x 0,3 m Numer specyfikacji : STB 01.00	2,00	m2
39	KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej na płaszczyznach pionowych 2 szt - wentylatory 0,6 m x 0,6 m Numer specyfikacji : STB 01.00	4,00	m2
40	KNR 401-1212-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża - 8 szt wietrzaki fi 150 mm Numer specyfikacji : STB 04.00	2,50	m2
41	KNR 401-1212-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża - 6 szt wietrzaki fi 300 mm Numer specyfikacji : STB 04.00	3,00	m2
42	KNR 401-1212-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża - 2 szt wietrzaki 0,3 m x 0,3 m Numer specyfikacji : STB 04.00	2,20	m2
43	KNR 401-1212-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża - 2 szt wentylatory 0,6 m x 0,6 m Numer specyfikacji : STB 04.00	3,20	m2
44	KNR 202-1213-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną, o długości: ponad 4 m Numer specyfikacji : STB 02.00	3,70	m
45	KNR 508-0604-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, wsporników, na dachu płaskim krytym: papą, na betonie Numer specyfikacji : STB 02.00	351,87	m
46	KNR 204-1533-03-00 WACETOB Warszawa Elementy instalacji odgromowej dla komina wentylacyjnego: przewód odprowadzający Numer specyfikacji : STB 02.00	126,68	m
47	KNR 204-1533-04-00 WACETOB Warszawa Elementy instalacji odgromowej dla komina wentylacyjnego: złącza kontrolne i zaciski probiercze Numer specyfikacji : STB 02.00	100,00	szt

Remont dachu budynku przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu

1. Dach
1.2. Prace odtworzeniowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
48	KNR 508-0619-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż złączy rynnowych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, do rynny okapowej - miejsce montażu: dach Numer specyfikacji : STB 02.00	8,00	szt
49	KNR 403-1205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar Numer specyfikacji : STB 02.00	8,00	pomiar
50	KNR 403-1205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym Numer specyfikacji : STB 02.00	8,00	pomiar
51	KNR 202-1610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 16 m Numer specyfikacji : STB 02.00	13,73	100 m2
52	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania Numer specyfikacji : STB 02.00	1,00	kpl

--- Koniec wydruku ---