

## Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie posadzki przemysłowej w garażu budynku remizy strażackiej w miejscowości Kostrza  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 44, Kostrza, 58-150 Strzegom  
NAZWA INWESTORA : Gmina Strzegom  
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk  
DATA AKTUALIZACJI : 26.02.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka istniejącej płyty betonowej (gr. ok. 30 cm)	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-04	0,3*183	m <sup>3</sup>	54,900	
				RAZEM	54,900
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstw podkładowych (ok. 20 cm)	m <sup>3</sup>		
d.1	0231-02	0,2*183	m <sup>3</sup>	36,600	
				RAZEM	36,600
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 1103-05	poz.1+poz.2	m <sup>3</sup>	91,500	
				RAZEM	91,500
4	d.1 wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.1+poz.2	m <sup>3</sup>	91,500	
				RAZEM	91,500
5	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	183	m <sup>2</sup>	183,000	
				RAZEM	183,000
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-05	poz.5	m <sup>2</sup>	183,000	
				RAZEM	183,000
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-03	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym (beton C8/10, gr. 15 cm)	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-07	poz.5*0,15	m <sup>3</sup>	27,450	
				RAZEM	27,450
9	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe, klasa obciążenia B125 - roboty wykonywane wewnątrz budynków	m		
d.2	0102-02 z.o. 2.6.	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR-W 2-02	Warstwa poślizgowa z folii polietylenowej układanej podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.2	0606-01	poz.5	m <sup>2</sup>	183,000	
				RAZEM	183,000
11	KNR-W 2-02	Płyta podposadzkowa (gr. 25 cm) z betonu C25/30 zbrojona zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych	m <sup>3</sup>		
d.2	0205-01	poz.5*0,25	m <sup>3</sup>	45,750	
				RAZEM	45,750
12	KNR-W 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 mm o oczkach 50x50 mm w strefie wjazdowej (szer. ok. 2,0 m)	m <sup>2</sup>		
d.2	1116-07	11,5*2,0	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
13	KNR-W 2-02	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku	m		
d.2	0701-10	12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
14	KNR AT-41	Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających	m <sup>2</sup>		
d.2	0404-01	poz.5	m <sup>2</sup>	183,000	
				RAZEM	183,000