

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU 12 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM DWA MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA INWESTYCJI: DWÓCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH DLA 14 DZIECI KAŻDY
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. 2/53, OBR. 8, M. BEŁCHATÓW, 97-400 BEŁCHATÓW, UL. CZAPLINIECKA
INWESTOR : POWIAT BEŁCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE
ADRES INWESTORA : UL. PABIANICKA 17/19, 97-400 BEŁCHATÓW
WYKONAWCA ROBÓT : WYBRANY W WYNIKU PRZETARGU
BRANŻA : drogowa, utwardzenie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : NORBERT WAŚKIEWICZ
DATA OPRACOWANIA : 11.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.12.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA PARKINGU 12 MIEJSC POSTOJOWYCH W TYM DWA MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA INWESTYCJI: DWÓCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK "A" i BUDYNEK "B"), tj. DWÓCH PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH DLA 14 DZIECI KAŻDY.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Parking przy placówkach opiekuńczo wychowawczych					
1		Przygotowanie terenu			
1	KNR 2-01 d.1 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 2-01 d.1 0106-02	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie drewna na odległość do 2 km 15	m ³ m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-01 d.1 0110-04	Wywożenie drewna - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 14 15	m ³ m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 1450	m ² m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
2		Obrzeża			
6	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 208	m m	208,000	
				RAZEM	208,000
7	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,2*0,2*208	m ³ m ³	8,320	
				RAZEM	8,320
8	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 208	m m	208,000	
				RAZEM	208,000
3		Krawężniki			
9	KNR 2-31 d.3 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 544+46	m m	590,000	
				RAZEM	590,000
10	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,35*0,25*(46+544)	m ³ m ³	51,625	
				RAZEM	51,625
11	KNNR 6 d.3 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 544	m m	544,000	
				RAZEM	544,000
12	KNNR 6 d.3 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce piaskowej 46	m m	46,000	
				RAZEM	46,000
4		Nawierzchnia z kostki			
13	KNR 2-31 d.4 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 58 cm 1450	m ² m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
14	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1450	m ² m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
15	KNR 2-31 d.4 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1450	m ² m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
16	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1450	m ² m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
17	KNR 2-31 d.4 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1450	m ² m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.4 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 1450	m ² m ²	 1 450,000	 1 450,000
				RAZEM	1 450,000
19	KNR 2-31 d.4 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1450	m ² m ²	 1 450,000	 1 450,000
				RAZEM	1 450,000
20	KNR 2-31 d.4 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 1450	m ² m ²	 1 450,000	 1 450,000
				RAZEM	1 450,000
21	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1450	m ² m ²	 1 450,000	 1 450,000
				RAZEM	1 450,000
5		Oznakowanie poziome i pionowe dróg			
22	KNR 2-31 d.5 0706-01	Ręczne malowanie miejsca dla niepełnosprawnych na jezdni farbą chlorokauczukową niebieską 5*3,6*2	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
23	KNR 2-31 d.5 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową-koperta (3,6*4+5*4+6,2*4+22,5*2+14*2+7,5*2+5,6*24)*0,1	m ² m ²	 28,160	 28,160
				RAZEM	28,160
24	KNR 2-01 d.5 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 0,5*0,5*1*4	m ³ m ³	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-02 d.5 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0,5*0,5*1*4	m ³ m ³	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
27	KNR 2-31 d.5 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
6		Wywóz ziemi			
28	KNR-W 4-01 d.6 0109-06 + KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km (grunt kat. III) 1450*0,43+1	m ³ m ³	 624,500	 624,500
				RAZEM	624,500
29	d.6 kalk. własna	Opłata za wysypisko poz.28	m ³ m ³	 624,500	 624,500
				RAZEM	624,500