

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie drogi leśnej nr 22 w leśnictwie Kamionna  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kamionna  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko  
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 6 września 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
6 września 2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                                      | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.  | Razem    |
|-----|---|--|----------------------------------|----------|----------|
| 1   | KNR 2-01<br>0307-03                           | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)-wykopy pod montaż wodospustów<br>6*6*0.6*0.2   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 4.320    |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 4.320    |
| 2   | KNR 2-31<br>0107-01 z.o.<br>2.12. 9901-<br>02 | Wykonanie podsypki pod montaż wodospustów- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm.<br><br>36*0.6*0.1   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.160    |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 2.160    |
| 3   | analiza indywidualna                          | Zakup dostawa i montaż wodospustów metalowych z ceownika 160 (160x65x5) wraz z wykonaniem kotwienia w postaci szpilek z prętów żebrowanych fi 12 (wg załączonego rysunku)<br>6*6                                 | m<br>m                           | 36.000   |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 36.000   |
| 4   | KNR 2-31<br>1403-05<br>analogia               | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu<br><br>150  | m<br>m                           | 150.000  |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 150.000  |
| 5   | KNR 2-31<br>1401-06                           | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie<br><br>1000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1000.000 |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 1000.000 |
| 6   | KNR 2-31<br>0204-05<br>0204-06<br>analogia    | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm<br><br>1000   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1000.000 |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 1000.000 |
| 7   | KNR-W 2-01<br>0304-03                         | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)-wykopy dołów pod obsadzenie słupków drewnianych (34szt)<br>34*0.40*0.40*1.0  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 5.440    |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 5.440    |
| 8   | KNR 2-11<br>0301-04<br>analogia               | Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego impregnowanego:<br>1) słupki o wysokości 2,2m, średnicy 18-20cm-34szt (słupki w rozstawie 3m)<br>2) poręcz o średnicy 14-16cm-100mb<br>34*0.0624+100*0.0177 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 3.892    |          |
|     |   |  |                                  | RAZEM    | 3.892    |