

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|---------|---------|
| Remont pustostanu | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 54,161+180,504 | m ² | | |
| | | | m ² | 234,665 | |
| | | | | RAZEM | 234,665 |
| 2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54,161 | m ² | | |
| | | | m ² | 54,161 | |
| | | | | RAZEM | 54,161 |
| 3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,59*1,60+1,65*1,60 | m ² | | |
| | | | m ² | 8,384 | |
| | | | | RAZEM | 8,384 |
| 4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 5 | szt. | | |
| | | | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 5 | KNR 4-01 0909-04 | Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 6 | NNRNKB 202 1021-08 | (z.II) naświetla otwierane szklone podwójnie dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0 m2 0,70*0,70 | m ² | | |
| | | | m ² | 0,490 | |
| | | | | RAZEM | 0,490 |
| 7 | KNR-W 2-17 0156-01 | Nawietrzaki higrosterowalne 3 | szt. | | |
| | | | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | kalk. własna | Montaż parapetów wewnętrznych 3 | szt. | | |
| | | | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 9 | KNR 2-02 1016-04 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalowych 4 | szt. | | |
| | | | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 11 | KNR 2-02 1015-06 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m2 z dwoma zamkami 2,2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2,200 | |
| | | | | RAZEM | 2,200 |
| 12 | KNR 2-02 1017-05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,80*2,20*4 | m ² | | |
| | | | m ² | 7,040 | |
| | | | | RAZEM | 7,040 |
| 13 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 5 | szt. | | |
| | | | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 14 | KNR 4-01 0920-26 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 15 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 150,963+39,142 | m ² | | |
| | | | m ² | 190,105 | |
| | | | | RAZEM | 190,105 |
| 16 | NNRNKB 202 0838-05 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1,53*2*2,76+1,98*2*2,76+3,36*0,90+1,69*0,90 | m ² | | |
| | | | m ² | 23,920 | |
| | | | | RAZEM | 23,920 |
| 17 | KNR 2-02 0814-01 | Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach (4,92*2+3,36*2+3,94*2+3,40*2+3,92*2+3,29*2+4,95*2+1,41*2+1,53*2+1,98*2)*2,76 | m ² | | |
| | | | m ² | 180,504 | |
| | | | | RAZEM | 180,504 |
| 18 | KNR 2-02 0814-02 | Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 4,92*3,63+3,40*3,94+3,92*3,29+4,95*1,41+1,98*1,53 | m ² | | |
| | | | m ² | 54,161 | |
| | | | | RAZEM | 54,161 |
| 19 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 54,161 | m ² | | |
| | | | m ² | 54,161 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 20 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 156,584 | m ² m ² | RAZEM 156,584 | 54,161 156,584 |
| 21 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 25,0 | m m | 25,000 | 25,000 |
| 22 | KNR-W 2-02 1104-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 54,161 | m ² m ² | 54,161 | 54,161 |
| 23 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 54,161 | m ² m ² | 54,161 | 54,161 |
| 24 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3,92*3,29+1,98*1,53 | m ² m ² | 15,926 | 15,926 |
| 25 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,92*3,63+4,95*1,41+3,94*3,40 | m ² m ² | 38,235 | 38,235 |
| 26 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0,5 | m ³ m ³ | 0,500 | 0,500 |
| 27 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0,5 | m ³ m ³ | 0,500 | 0,500 |
| 28 | kalk. własna | Opinia kominiarska 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |