

---

## H Budowlane poza obrysem budynku

ADRES INWESTYCJI : Radlin  
INWESTOR : Urząd Miasta Radlin  
ADRES INWESTORA : 44 - 310 Radlin, ul. Rymera 15  
WYKONAWCA ROBÓT : ZGK w Radlinie  
ADRES WYKONAWCY : 44 - 310 Radlin, ul. Rymera 15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (14.18*2+10.31*2)*2.0*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 78.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.368</b>
2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - ZAGĘSZCZENIE UBIJAKAMI MECHANICZNYMI WARSTWAMI CO 30cm poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 78.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.368</b>
3	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU (14.18*2+10.31*2)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.490</b>
4	KNR 2-31 0502-06 analogia	MONTAŻ STOPNIC BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH O WYM 0,40*0,15*1,0 4	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>