



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 22.10.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3

Pytanie 1

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne?

Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczenia mechanicznego dźwigu uniemożliwiającego serwis i wykonywanie zmian konfiguracyjnych przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte na podzespołach ogólnodostępnych jak i na dedykowanych, opatentowanych i innych.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga „opracowania projektu dźwigu wraz z branżami towarzyszącymi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa”. Z punktu widzenia celu, przy braku ingerencji w konstrukcję budynku, wymiana dźwigu nie podlega procedurom zgłoszenia robót budowlanych oraz nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji budowlanej na potrzeby własne, czy tylko dokumentacji technicznej na potrzeby wymiany dźwigu tj. dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia odbiorów WDT? Jeśli ma to być rozbudowany projekt budowlany to prosimy wskazanie wymaganych branż.

Odp.: Dokumentacja tylko na potrzeby własne oraz do odbiorów WDT.

Pytanie 3

Zamawiający w OPZ wymaga dźwigu z ilością startów min. 240. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o 240 startów na godzinę (dostosowanie do pracy ciężkiej).

Odp.: TAK, chodzi o 240 startów na godzinę.

Pytanie 4

Wymaga się wykonania nowej linii zasilającej. Prosimy o podanie szacunkowej odległości pomiędzy rozdzielnią główną, a tablicą wstępną w maszynowni.

Odp.: Szacunkowa odległość pomiędzy rozdzielnią główną a tablicą wstępną w maszynowni wynosi około 50 m.

Pytanie 5

W jakim standardzie należy wykonać obróbki glifów po montażu drzwi? Czy metodą tradycyjną tj. „na gładko” (tynk, szlifowanie, malowanie) czy intencją Zamawiającego jest obróbka w bardziej rozbudowanym stopniu np. dodatkowy montaż narożników ochronnych ze stali nierdzewnej?

Odp.: Glify do obróbki pod malowanie, łącznie z malowaniem oraz zabezpieczenia narożników listwami, przy czym dopuszcza się zarówno listwy ze stali jak i z tworzywa sztucznego, jednak odpowiednie do celu, czyli zabezpieczenia przed uderzeniami wózkami.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne jest wyłączenie dźwigu z eksploatacji na 6-7 tygodni w tym w okresie świątecznym.

Odp.: Jest dopuszczalne. Dźwig obecnie jest wyłączony z użytkowania.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że przy wycenie inwestycji należy uwzględnić wszelkie możliwe rabaty, promocje oraz zniżki umożliwiające prawidłowe i kompleksowe wykonanie całego zadania.

Odp.: Zakres cenowy opisany został w SIWZ w Dziale XX

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni pomieszczenie socjalne i magazynowe na terenie obiektu, umożliwi wjazd na teren szpitala samochodów ciężarowych oraz udostępni miejsce do postawienie kontenera na gruz w bliskim sąsiedztwie obszaru robót.

Odp.: Zakres obowiązków wykonawcy określony został w zapisach SIWZ.

KOMENDANT
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82