


PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal lekcyjnych i
innych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie po zalaniu

Obiekt	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W REDZIE
Adres budowy	UL. BRZozOWA 30, 84-240 REDA
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Inwestor	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W REDZIE
Biuro kosztorysowe	NADZORY PROJEKTY KOSZTORYSY BUDOWLANE mgr inż. Adam Kalinowski UL. OLCHOWA 42, 84-240 REDA

Sporządził mgr inż. Adam Kalinowski



Reda 20.09.2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE SAL LEKCYJNYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W REDZIE PO ZALANIU

Poz.	Element / opis robót	Jednostka	Ilość
I.	Sala lekcyjna nr 210 piętro		
1.	Montaż paneli podłogowych (cena z materiałem - panele i podkłady)	m2	90,60
2.	Montaż listew przypodłogowych PCV z narożnikami (cena z materiałem)	mb	45,90
3.	Montaż uzupełnienia płyt g-k na istniejącym stelażu w pasie 30cm na ścianach przy podłodze (po wysuszeniu) oraz szpachlowanie złączy	m2	4,25
4.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian (do wysokości 1,0m)	m2	44,40
5.	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
II.	Sala lekcyjna nr 211 piętro		
1.	Montaż paneli podłogowych (cena z materiałem - panele i podkłady)	m2	48,00
2.	Montaż listew przypodłogowych PCV z narożnikami (cena z materiałem)	mb	27,20
3.	Montaż uzupełnienia płyt g-k na istniejącym stelażu w pasie 30cm na ścianach przy podłodze (po wysuszeniu) oraz szpachlowanie złączy	m2	1,80
4.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian (do wysokości 1,0m)	m2	25,60
5.	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
III.	Sala lekcyjna nr 208 piętro		
1.	Naprawa uszkodzeń posadzki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi i szlifowanie oraz usunięcie zanieczyszczeń	m2	48,70
2.	Gruntowanie posadzki	m2	48,70
3.	Ułożenie masy samopoziomującej i jej wyszlifowanie	m2	48,70
4.	Ułożenie nowej wykładziny PCV o parametrach jak w OPZ wraz z cokolikami poprzez wywinięcie wykładziny 10 cm na ścianę (cena z materiałem - wykładzina, grunt, kleje)	m2	48,70
5.	Zabudowa progów aluminiowych w drzwiach	kpl	1,00
6.	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
IV.	Sala lekcyjna nr 209 piętro		
1.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	7,00
2.	Uzupełnienie tynku i gładzi po demontażu listew przypodłogowych	mb	28,80
3.	Usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej	kpl	1,00
4.	Uzupełnienie tynku i gładzi	kpl	1,00
5.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	kpl	1,00
6.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	50,33
7.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian	m2	48,96
8.	Malowanie farbą olejną ścian	m2	42,33
9.	Naprawa uszkodzeń posadzki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi i szlifowanie oraz usunięcie zanieczyszczeń	m2	50,30
10.	Gruntowanie posadzki	m2	50,30
11.	Ułożenie masy samopoziomującej i jej wyszlifowanie	m2	50,30
12.	Ułożenie nowej wykładziny PCV o parametrach jak w OPZ wraz z cokolikami poprzez wywinięcie wykładziny 10 cm na ścianę (cena z materiałem - wykładzina, grunt, kleje)	m2	50,30
13.	Zabudowa progów aluminiowych w drzwiach	kpl	1,00
14.	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
15.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	7,00
16.	Montaż lamp	szt.	6,00
17.	Montaż tablicy	szt.	1,00
18.	Montaż grzejników	szt.	4,00
V.	Sala lekcyjna nr 115 parter		
1.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	7,00
2.	Demontaż grzejników	szt.	4,00
3.	Uzupełnienie tynku i gładzi po demontażu listew przypodłogowych	mb	27,25
4.	Usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej	kpl	1,00
5.	Uzupełnienie tynku i gładzi	kpl	1,00
6.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	m2	48,70

7.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	48,70
8.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian	m2	49,47
9.	Malowanie farbą olejną ścian	m2	40,05
10.	Naprawa uszkodzeń posadzki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi i szlifowanie oraz usunięcie zanieczyszczeń	m2	48,70
11.	Gruntowanie posadzki	m2	48,70
12.	Ułożenie masy samopoziomującej i jej wyszlifowanie	m2	48,70
13.	Ułożenie nowej wykładziny PCV o parametrach jak w OPZ wraz z cokolikami poprzez wywinicie wykładziny 10 cm na ścianę (cena z materiałem - wykładzina, grunt, kleje)	m2	48,70
14.	Zabudowa progów aluminiowych w drzwiach	kpl	1,00
15.	Zabudowa (pokrywa) wjazdu w posadzkę do kanału instalacyjnego	kpl	1,00
16.	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
17.	Montaż lamp	szt.	6,00
18.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	3,00
19.	Montaż tablicy	szt.	2,00
20.	Montaż grzejników	szt.	4,00
VI. Sala lekcyjna nr 116 parter			
1.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	7,00
2.	Uzupełnienie tynku i gładzi po demontażu listew przypodłgowych	mb	28,80
3.	Usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej	kpl	1,00
4.	Uzupełnienie tynku i gładzi	kpl	1,00
5.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	m2	50,33
6.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	50,33
7.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian	m2	48,96
8.	Malowanie farbą olejną ścian	m2	42,33
9.	Naprawa uszkodzeń posadzki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi i szlifowanie oraz usunięcie zanieczyszczeń	m2	50,30
10.	Gruntowanie posadzki	m2	50,30
11.	Ułożenie masy samopoziomującej i jej wyszlifowanie	m2	50,30
12.	Ułożenie nowej wykładziny PCV o parametrach jak w OPZ wraz z cokolikami poprzez wywinicie wykładziny 10 cm na ścianę (cena z materiałem - wykładzina, grunt, kleje)	m2	50,30
13.	Zabudowa progów aluminiowych w drzwiach	kpl	1,00
14.	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
15.	Montaż lamp	szt.	6,00
16.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	7,00
17.	Montaż tablicy	szt.	1,00
18.	Montaż grzejników	szt.	4,00
VII. Gabinet psychologa (pomieszczenie nr 118 parter)			
1.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	5,00
2.	Demontaż grzejnika	szt.	1,00
3.	Montaż paneli podłgowych (cena z materiałem - panele i podkłady)	m2	10,60
4.	Montaż listew przypodłgowych PCV z narożnikami (cena z materiałem)	mb	15,68
5.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	kpl	1,00
6.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	10,60
7.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian	m2	55,00
8.	Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
9.	Montaż lamp	szt.	2,00
10.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	5,00
11.	Montaż grzejnika	szt.	1,00
VIII. Sala lekcyjna/ gabinet logopedy (pomieszczenia nr 119/1, 119/2 parter)			
1.	Demontaż lamp	szt.	4,00
2.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	7,00
3.	Demontaż grzejnika	szt.	2,00
4.	Montaż paneli podłgowych (cena z materiałem - panele i podkłady)	m2	12,46
5.	Montaż listew przypodłgowych PCV z narożnikami (cena z materiałem)	mb	14,45
6.	Usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej	kpl	1,00
7.	Uzupełnienie tynku i gładzi	kpl	1,00
8.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	kpl	1,00
9.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	30,06
10.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian	m2	82,72

11.	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
12.	Montaż lamp	szt.	4,00
13.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	7,00
14.	Montaż grzejnika	szt.	2,00
IX.	Pomieszczenie medyczne (pielęgniarka) wraz przedsionkiem (parter)		
1.	Demontaż lamp	szt.	2,00
2.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	6,00
3.	Demontaż grzejnika	szt.	1,00
4.	Usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej	kpl	1,00
5.	Uzupełnienie tynku i gładzi	kpl	1,00
6.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	kpl	1,00
7.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	18,60
8.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian (farba zmywalna)	m2	45,30
9.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian (farba zwykła - przedsionek)	m2	21,08
10.	Naprawa uszkodzeń posadzki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi i szlifowanie oraz usunięcie zanieczyszczeń	m2	11,30
11.	Gruntowanie posadzki	m2	11,30
12.	Ułożenie masy samopoziomującej i jej wyszlifowanie	m2	11,30
13.	Ułożenie nowej wykładziny PCV o parametrach jak w OPZ wraz z cokolikami poprzez wywinięcie wykładziny 10 cm na ścianę (cena z materiałem - wykładzina, grunt, kleje)	m2	11,30
14.	Zabudowa progów aluminiowych w drzwiach	kpl	1,00
15.	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
16.	Montaż lamp	szt.	2,00
17.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	6,00
18.	Montaż grzejnika	szt.	1,00
X.	Gabinet dentystyczny (parter)		
1.	Montaż kasetonów sufitu podwieszanego typu Armstrong	m2	17,55
2.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	6,00
3.	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, parapetów i wyposażenia gabinetu na czas remontu	kpl	1,00
4.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian (farba zmywalna)	m2	44,20
5.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	6,00
XI.	Sanitariaty na parterze - naprawa sufitu i ścian		
1.	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
2.	Gruntowanie	m2	34,48
3.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	kpl	1,00
4.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian	m2	19,68
5.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	14,80
XII.	Korytarze na parterze		
1.	Demontaż lamp	szt.	6,00
2.	Demontaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	3,00
3.	Demontaż grzejników	szt.	3,00
4.	Usunięcie luźnej farby oraz gładzi szpachlowej	kpl	1,00
5.	Uzupełnienie tynku i gładzi	kpl	1,00
6.	Malowanie miejscowe farbą na plamy i zacieki	kpl	1,00
7.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu	m2	83,00
8.	Drobne zaprawki i dwukrotne malowanie ścian	m2	111,38
9.	Malowanie farbą olejną ścian	m2	96,88
10.	Malowanie cokołów	mb	65,91
11.	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi i parapetów na czas remontu	kpl	1,00
12.	Montaż lamp	szt.	6,00
13.	Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki)	szt.	3,00
14.	Montaż grzejników	szt.	3,00
XIII.	Inne		
1.	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych (big-bag 2,5 t lub kontener)	kpl	1,00