



Wadowice, dnia 18.11.2025r.

Znak: ZP.26.1.46.2025.7

***Informacja o wpłynięciu pytań i modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym
pn „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum
Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala
im. św. Jana Pawła II w Wadowicach”***

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania przetargowego na „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach” oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1 W związku z odpowiedzią na pytanie nr 166 z dnia 12.11.2025 w którym Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe mają być sterowane poprzez system BMS. Do wykonania powyższego sterowania wymagana jest wymiana istniejącego okablowania, które zgodnie z OPZ nie podlega przedmiotowi zamówienia.

Pytanie nr 166 BRANŻA ELEKTRYCZNA Prosimy o informację czy do opraw oświetlenia podstawowego ma być systemu sterujący DALI?

Odpowiedź Roboty budowlane należy realizować zgodnie z projektem budowlanym i technicznym. Sufity występujące w budynku C w pomieszczeniach, w których przewidziano wymianę opraw oświetlenia podstawowego to sufity tynkowane oraz montaż opraw oświetlenia awaryjnego- na korytarzach to sufity podwieszane. Należy pamiętać, że oprócz wymiany lamp w pomieszczeniach – salach dla chorych należy wymienić wszystkie kontakty na nowe z funkcją ściemniania oświetlenia. Projektant nie przewidywał zmiany lokalizacji punktów świetlnych w pomieszczeniach, chyba, że Wykonawca przedstawiając Inspektorowi nadzoru plan naświetlenia pomieszczenia będzie proponował inne rozwiązania lokalizacyjne, związane z dodatkowymi zabudowanymi lampami i trasą kabli zasilających. Oferent dodatkowo otrzymał przedmiar robót oraz SST (STWIOR), które to materiały uszczegóławiają wymagane prace i ich ilości do wykonania. Oświetlenie powinno być synchronizowane (sterowane) z systemem BMS opisanym przez projektanta w projekcie technicznym.

Prosimy o potwierdzenie, czy należy w wycenie uwzględnić wymianę okablowania do opraw oświetleniowych i łączników.

Odpowiedź Zamawiający wymaga w zakresie zadania 3 i 4 uzyskania danych o zużyciu energii z wymienionych opraw oświetleniowych w celu gromadzenia ich i przetwarzania przez BMS. Dane o zużyciu mogą zostać zbierane bezpośrednio z opraw jak i istniejących obwodów je zasilających. Zamawiający rezygnuje z funkcji ściemniania kontaktów chyba że ściemniania w wymienianych kontaktach W udzielonej odpowiedzi do pytania 166 Zamawiający przytoczył zapisy udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2 W związku z odpowiedzią na pytanie nr 223 z dnia 12.11.2025, w którym Zamawiający informuje, że zasilanie dobudowywanego budynku należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi PAB, zwracamy uwagę, że zgodnie z powyższym w projekcie PAB znajduje się zapis dotyczący miejsce zasilania jako stacja trafo oraz sieć energetyczna Szpitala



Zasilanie w energię elektryczną

Projektowana inwestycja zasilana będzie z sieci energetycznej Szpitala bezpośrednio z budynku stacji transformatorowej ST2 oraz z agregatu prądotwórczego AP2. Projektowane kable nn ułożone w rowie kablowym w rurach ochronnych AROT.

ciepłej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej TERMOWAD.

Zasilanie w energię elektryczną

Projektowana inwestycja zasilana będzie z sieci energetycznej Szpitala za pośrednictwem rozdzielnic.

Kolidująca z projektowaną inwestycją infrastruktura podziemna zewnętrznej instalacji elektrycznej zostanie przebudowana poza obszar kolizji.

Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie nr 177 z dnia 12.11.2025 jako miejsce zasilania dla części budynku A (przebudowywana część) wskazuje istniejący PPE który podlega zwiększeniu mocy.

Pytanie nr 176 BRANŻA ELEKTRYCZNA Prosimy o informację czy w zakresie przebudowy budynku A i B należy wymienić wewnętrzne linie zasilające.

Odpowiedź Budynek A jest zasilany z istniejącego PPE (1) do przebudowy. Projektant informuje , że zawarte w projekcie technicznym warunki przyłączenia nr WP/068089/2024/Oo6Ro3 z dnia 27.06.2025r dotyczą zwiększenia mocy umownej z 39kW na 100kW PPE istniejący dla CMPW. Należy podłączyć do tego PPE (2) instalację fotowoltaiczną o mocy zabudowanej min 49,88 do 50kWp (zabudowana na dachu budynku CMPW wraz z dwoma falownikami hybrydowymi oraz magazynem energii o mocy nominalnej min. 46,4 (do 50 kW) oraz pojemności min. 92,8 kWh (do 100 kWh) Natomiast zawarte w projekcie technicznym warunki przyłączenia nr WP/068148/2024/Oo6Ro3 z dnia 02.07.2025r dotyczą nowego PPE (3) po rozdziale galwanicznym budynku Administracji. Roboty elektryczne wykonać zgodnie z warunkami i umowami Tauron Dystrybucja są załączone w projektach technicznych. Budynek C nie wymaga przebudowy linii zasilających. Dla każdego PPE jest zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy zabudowanej min 49,88 do 50kWp wraz z dwoma falownikami hybrydowymi oraz magazynem energii o mocy nominalnej min. 46,4 (do 50 kW) oraz pojemności min. 92,8 kWh (do 100 kWh).

Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca zasilania budynku, umożliwiające wykonanie miarodajnej wyceny obowiązującego zakresu.

Odpowiedź Zasilanie dla dobudowanego budynku należy wykonać zgodnie z opisem projektu PAB (366-AiB-IP) pkt 7.4. „Projektowana inwestycja zasilana będzie z sieci energetycznej Szpitala bezpośrednio z budynku stacji transformatorowej ST2 oraz z agregatu prądotwórczego AP2. Projektowane kable nn ułożone w rowie kablowym w rurach ochronnych AROT „.

Pytanie nr 3 W związku z odpowiedzią na pytanie nr 224 z dnia 12.11.2025 proszę o wskazanie dokładnego miejsca lokalizacji rozdzielnic nN dla zadania nr 1 i 2. Odpowiedź na powyższe pytanie nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny. Wskazanie powyższej lokalizacji jest niezbędne do opracowania rzetelnej wyceny zakresu. W przypadku wskazania istniejącego pomieszczenia proszę o potwierdzenia, że pomieszczenie to posiada wymagane miejsce przeznaczone na doposażenie o rozdzielnice.

Pytanie nr 224 Prosimy o wskazanie pomieszczenia na PAB przeznaczonego dla lokalizacji rozdzielnic rnN dla dobudowywanej części ujętej w zadaniu nr 1 i 2? Aktualnie nie występuje w PAB pomieszczenie dedykowane dla lokalizacji rnN.

Odpowiedź Zamawiający oczekuje wykonania prac zgodnie z wytycznymi projektu Architektoniczno-Budowlanego (zadanie 1,2), oraz ekspertyzy PPOŻ, która jest nadrzędna w stosunku do projektu. Wykonawca sporządzi projekty techniczne w których rozwinie przyjęte w projekcie Architektoniczno-Budowlanym rozwiązania. Projekty zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego. Zamawiający wskaże pomieszczenie na etapie sporządzania projektów technicznych przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zasilanie dla dobudowanego budynku należy wykonać zgodnie z opisem projektu PAB (366-AiB-IP) rozdzielnic nN należy zabudować w pomieszczeniu -1.03 (POM. TECHNICZNE NISKIE PRĄDY)



Pytanie nr 4 Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści mobilne pętle indukcyjne o wymiarach 25x27,5x11?

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary pętli indukcyjnych.

Pytanie nr 5 Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w złącze 1x Universal audio jack gniazdo combo zamiast dodatkowego złącza 1x Line-out audio?

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6 Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w zasilacz o mocy 160W?

Odpowiedz Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 7 Prosimy o informacje jakich danych wymagana Zamawiający, które należy podać w tabeli dotyczącej Oprogramowania Opieki Koordynowanej AMMS?

3.	System informatyczny wspierający realizację Opieki Koordynowanej w POZ, w pełni zintegrowany z systemem gabinetowym AMMS lub równoważnym.	TAK PODAĆ	
----	---	--------------	--

	zapewniający kompleksową obsługę planu leczenia, harmonogramu badań i konsultacji, dostęp do informacji dla koordynatora oraz minimalizujący obciążenie administracyjne personelu medycznego. System musi umożliwiać dokumentowanie i realizację świadczeń bez konieczności korzystania z aplikacji zewnętrznych.		
--	---	--	--

Odpowiedz Zamawiający wymaga potwierdzenie spełnienia wszystkich parametrów specyfikacji wskazanych w pkt 3.tabeli Oprogramowania Opieki Koordynowanej AMMS.

Pytanie nr 8 W nawiązaniu do odpowiedzi numer 212 dotyczącej nawiązania do sieci LAN, prosimy o wskazanie specyfikacji przełączników sieciowych do jakich należy nawiązać. Taka informacja jest niezbędna na etapie przetargu do przygotowania rzetelnej i kompletnej wyceny.

Pytanie nr 221 Prosimy o informacje czy w zakresie zamówienie znajduje się również dostawa i montaż przełączników sieciowych? Prosimy również o potwierdzenie czy należy nawiązać do istniejącej infrastruktury sieciowej w budynku? Jeśli tak to prosimy o przekazanie parametrów urządzeń do jakich należy nawiązać.

Odpowiedz Zamawiający oczekuje wykonania prac zgodnie z wytycznymi projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz ekspertyzy PPOŻ, która jest nadrzędna w stosunku do projektu. Wykonawca sporządzi projekty techniczne które zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego. Dostawa i montaż przełączników sieciowych jest w zakresie postępowania. Zamawiający wymaga nawiązania do istniejącej infrastruktury sieciowej budynku. Specyfikację urządzeń dostarczy dział IT ZZOZ na etapie sporządzania przez Wykonawcę projektów technicznych.

Odpowiedz Zamawiający wyspecyfikuje przełączniki sieciowe na etapie projektu technicznego.

Pytanie nr 9 Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej dokumentu „Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia POZ+AOS+Dekarbonizacja (1)”

Pytanie nr 10 Prosimy o udostępnienie ostatniej aktualizacji Opisu Przedmiotu Zamówienia w wersji edytowalnej lub samej tabeli ze specyfikacją wyposażenia dla zadania 1 i 2

Odpowiedz Zamawiający udostępnia edytowalną wersję dokumentu „Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia POZ+AOS+Dekarbonizacja (1)”



Pytanie nr 11 W związku z pojawiającymi się nowymi odpowiedziami prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 25.11.2025.

Odpowiedz Zamawiający zmienia termin złożenia ofert i otwarcia postępowania przetargowego na 25.11.2025r.

Ponadto Zamawiający sprostowuje odpowiedzi z dnia 14.11.2025r opublikowane w dniu 17.11.2025r.

Pytanie nr 12 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści fotel zabiegowy 3-segmentowego: siedzisko, oparcie bez zagłówka, część nożna niepodzielona.

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie. Ponadto modyfikuje Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia „FOTEL ZABIEGOWY-2 SZT.” w pkt 2 o dodatkowe wymaganie „wyposażony w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie”. Zmodyfikowany Załącznik stanowi osobny dokument do modyfikacja. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Pytanie nr 13 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści fotel zabiegowy posiadający komplet tapicerowanych podłokietników z możliwością ich demontażu (nieregulowanych niezależnie). Wysokość podłokietników zmienia się wraz z pozycją oparcia.

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie. Ponadto modyfikuje Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia „FOTEL ZABIEGOWY-2 SZT.” w pkt 2 o dodatkowe wymaganie „wyposażony w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie”. Zmodyfikowany Załącznik stanowi osobny dokument do modyfikacja. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Pytanie nr 14 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści fotel zabiegowy posiadający regulację hydrauliczną wysokości w zakresie 64-80 cm.

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie. Ponadto modyfikuje Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia „FOTEL ZABIEGOWY-2 SZT.” w pkt 2 o dodatkowe wymaganie „wyposażony w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie”. Zmodyfikowany Załącznik stanowi osobny dokument do modyfikacja. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Pytanie nr 15 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści fotel zabiegowy o udźwigu do 150 kg.

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie. Ponadto modyfikuje Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia „FOTEL ZABIEGOWY-2 SZT.” w pkt 2 o dodatkowe wymaganie „wyposażony w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie”. Zmodyfikowany Załącznik stanowi osobny dokument do modyfikacja. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25.11.2025r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **25.11.2025r. godz 10:30.** Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.02.2026r.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a.