

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Szatnia "A"			
1 d.1	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 2-15 0412-01	Zawory grzejnikowe odcinające	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-15 0412-01	Głowice termostatyczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-02 0221-03	Wymiana brodzika prysznicowego stalowego emaliowanego 800x800 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-17 0206-01	Wentylator łazienkowy 150 m3/h załączany ze światłem z podtrzymaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Szatnia "B"			
8 d.2	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR-W 2-15 0412-01	Zawory grzejnikowe odcinające	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR-W 2-15 0412-01	Głowice termostatyczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-17 0206-01	Wentylator łazienkowy 150 m3/h załączany ze światłem z podtrzymaniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000