

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 109 obr. Zgoda gm. Myslibórz wg zakresu			
Przedmiar robót - branża drogowa			
l.p.		jednostka nazwa / ilość	
Roboty Przygotowawcze			
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.15
2	Usunięcia darni i humusu z poboczy szer. 0,7m (z odwozem)	m2	210
Roboty ziemne			
3	Wykonanie korytowania szer. 0,7m do gł. 10cm (z odwozem)	m3	21
podbudowa			
4	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i Zagęszczeniem do głębokości 10cm - pobocze (szer. 0,7m)	m2	210
5	wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm - pobocze	m2	210
6	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - jezdnia oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - mech.	m2	600
7	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Emulsją asfaltową	m2	600
9	Wykonanie nawierzchni warstwy z bet. asfaltowego AC 11S grubość Warstwy 7 cm	m2	600