

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sieć oświetlenia ulicznego nn-0,4 kV			
1	KNR 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0702-0202	37+45+47+49-9-5-9-9	m	137,000	
				RAZEM	137,000
2	KNNR 5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - SRS75	m		
d.1	0723-01	9+9+5+9+9	m	41,000	
				RAZEM	41,000
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01	Krotność = 3 137	m	137,000	
				RAZEM	137,000
4	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
d.1	0303-01	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew	50,000	
d.1	1004-01	50			
				RAZEM	50,000
7	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0204-04	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	1005-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
10'	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-01	48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w słupie	m		
d.1	0713-01 analogia	8*2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
d.1	0608-07	137+48	m	185,000	
				RAZEM	185,000
13	KNR-W 5-10	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0809-11	48*1,5	m	72,000	
				RAZEM	72,000
14	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0705-0202	137	m	137,000	
				RAZEM	137,000
15	KNR 5-14	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
d.1	0604-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1		Obsługa geodezyjna	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000