

Dział II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji

Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km

Lokalizacja inwestycji:

- Działka nr 661 dr obręb 0004 Lipa gmina Bolków,
- Działki nr 130,156,131/1,126/2,131/2 obręb 0002 Jastrowiec,
- Działka 232 obręb 0009 Pogwizdów gmina Paszowice.

W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający uzyskał następujące zgody administracyjne:

- decyzja środowiskowa,
- zwolnienie z konieczności budowy kanałów technologicznych,
- opinia konserwatora zabytków,
- zgłoszenie wodnoprawne,
- inne zawarte w PZT.

Zamawiający udostępni Wykonawcy następującą dokumentację:

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu
- opinię geotechniczną,
- specyfikacje techniczne.

Zestawienie parametrów planowanych robót:

- kategoria ruchu dla drogi powiatowej - KR1
- klasa techniczna drogi powiatowej - Z
- długość drogi objętej opracowaniem - 4843,00m
- długość poboczy utwardzonych szerokości 0,25-0,75m - 8896mb
- szerokość jezdni - 4,50m-4,80m (po śladzie istniejącym)
- szerokość poboczy utwardzonych - 0,25m-0,75m (po śladzie istniejącym)
- szerokość zjazdów indywidualnych - 3,5-5,50m
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (przekrój jednostronny oraz daszkowy)

- powierzchnia zajmowana przez jezdnię bitumiczną KR1 - 24308m²
- powierzchnia zajmowana przez zjazdy z kruszywa - 330m²
- powierzchnia zajmowana przez zjazdy bitumiczne - 662m²

Uwaga: na Wykonawcy spoczywa zatwierdzenie oraz wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu. W przypadku konieczności zmiany czasowej i/lub stałej organizacji ruchu, Wykonawca sporządzi, zatwierdzi oraz wprowadzi stałą i/lub docelową organizację ruchu na koszt własny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
- dokumentacja projektowa,
- zgody administracyjne,
- przedmiar robót,
- projekt umowy.