

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
	Element	Roboty demontażowe		
	KNR 201/218/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,5*1*0,7+3,5	15,050000	
		RAZEM:	15,050000	m3 15,050
	KNR 402/232/2	Demontaż istniejącej rury kanalizacji deszczowej	m	16,5
	KNR 404/306/1	Demontaż istniejącego betonowego wylotu	m3	1,4
	KNR 404/804/1	Demontaż stalowej balustrady	m	3
	KNR 218/613/1 (1)	Demontaż studni betonowej R = 0,500 M = 0,000 S = 1,000	szt	1
	KNR 201/212/6 (1)	Załadowanie i wywóz elementów betonowych	m3	2,1
	KNR 402/203/10	Zaślepienie przewodu kanalizacyjnego fi 200	szt	1
	Element	Roboty wykończeniowe		
	KNR 201/218/2	Zasypanie wykopu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,5*1*0,7+3,5	15,050000	
		RAZEM:	15,050000	m3 15,050
	KNR 201/506/1	Wyrównanie terenu po wykopach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,5*1	16,500000	
		RAZEM:	16,500000	m2 16,500
	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	32
	KNR 201/218/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24*0,4	9,600000	
		RAZEM:	9,600000	m3 9,600
	KNNR 10/401/8 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24*1	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m3 24,000
	KNNR 10/401/8 (2)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu nakłady na transport technologiczny	m3	24