
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: : Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budową tłoczni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Słupy, gmina Tuchola.
Adres inwestycji: : dz. nr 460, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Inwestor: : Gmina Tuchola
Adres inwestora: : Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Branża : Elektryczna

Sporządził : inż. Tomasz Bartoszewicz
Data opracowania: : 12.04.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania:
12.04.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zasilanie tłoczni ścieków na dz. nr 460			
1	KNR-W 2-01 d.1 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR-W 2-01 d.1 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Układanie rur osłonowych DVR 50 7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Układanie rur osłonowych DVR 75 17	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabla YKY 4x16 mm ² w przepustach kablowych 21	m m	21,000	
				RAZEM	21,000
6	KNR 5-10 d.1 0604-06	Zarobienie końca kabla YKY 4x16mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 d.1 0713-01	Układanie kabla YKY 3x2,5 mm ² w przepustach kablowych 9	m m	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNR 5-10 d.1 0604-01	Zarobienie końca kabla YKY 3x2,5mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych 9	m m	9,000	
				RAZEM	9,000
10	KSNR 5 d.1 0602-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowychw gruncie kat. III 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
11	KNNR 5 d.1 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup aluminiowy wysokości 4 m, z oprawą oświetleniową LED 38/43 W, 4000K, kl. II, fundament B-50 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup 5	m-1 przew m-1 przew	5,000	
				RAZEM	5,000
13	analiza włas- na	Montaż rury karbowanej 23/18 wewnątrz słupa 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR 4-03 d.1 0305-01	Montaż wkładki topikowej D01/E14 2A gG 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 5-10	Montaż złącza słupowego NTB-1	szt.		
d.1	1001-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1	1203-01	2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	pomiar.		
d.1	1205-05	2	pomiar.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Koszty dodatkowe			
19		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000