OZNACZENIA

- elementy zagospodarowania projektowane - kolor niebieski
- ~~70,40~~ rzędne wysokościowe do zmiany
- 70,40 rzędne wysokościowe utrzymane bez zmian
- 70,20 rzędne projektowane (nowe)
- zakres remontu nawierzchni Hanse Grand przyjęty do kosztorysu - pow. 122m^2

UWAGI :

- zniszczoną nawierzchnię typu HanseGrand na alei głównej należy wyremontować poprzez odtworzenie wierzchniej, specjalistycznej warstwy użytkowej gr. 3cm oraz fragmentów warstwy dynamicznej (zgodnie z technologią HanseGrand);
- jako stałe punkty wysokościowe należy przyjąć istniejące rzędne na obrzeżach;
- w oznaczonych miejscach w warstwie dynamicznej należy ułożyć geokratę.

projektowana geokrata pod nawierzchnią użytkową (układana w warstwie dynamicznej)

projektowana bariera (jedno przęsło długości 320cm)

istniejąca geokrata wbudowana w nawierzchnię HanseGrand

istn.tablica inform.

obniżenienie poziomu istniejacego terenu o ok 15cm w stosunku do górnej płaszczyzny wyniesionych obrzeży

~~projektowane koryto odwadniające, betonowe, otwarte L=1050cm, S=50cm, H=0,7m, k=0cm~~

istn. kosz na śmieci

wyniesienie poziomu górnej płaszczyzny obrzeży o 5cm ponad odtworzony poziom nawierzchni ścieżki

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej podlegająca przebudowie - należy zachować rzędne oznaczone kolorem czerwonym i niebieskim

obniżenienie poziomu istniejacego terenu o ok 15cm w stosunku do górnej płaszczyzny obrzeży

istn. tablica inform. do dyslokacji

nowa lokalizacja przestawionej tablicy inform.

projektowany narzut kamienny w rejonie zrzutu wód opadowych z projektowanego wodocieku na nawierzchni z kostki betonowej pow. 2,3m^2

pole chłonno-retencyjne - wskazana wymiana gruntu na grunt przepuszczalny (żwirowo-piaszczysty) - pow. 24,3m^2

adaptowany (nie podlegajacy przebudowie) krawężnik drogowy

oś projektowanego wodocieku dla wód opadowych na przebudowanej nawierzchni z kostki betonowej

krawężnik drogowy podlegający przebudowie w zakresie zmiany rzędnych i nachylenia

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej adaptowana bez zmian wysokościowych

ETAP I

Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa Elżbieta Anna Andrzejewska www.biuroandrzejewski.pl		ul. Łowiskowa 20 85-436 Bydgoszcz tel.696 061 181
ZADANIE INWESTYCYJNE: Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności w Bydgoszczy.		
NAZWA OPRACOWANIA: Modernizacja głównej alei parkowej przy wejściu na teren Parku Wolności od strony Zielonych Arkad w Bydgoszczy.		
PRZEDMIOT RYSUNKU: **ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH - WARIANT 3 (bez koryta ściek.)** **PLAN SYTUACYJNY**		
BRANŻA: urbanistyka, architektura, konstrukcja	STADIUM: projekt wykonawczy	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Krzysztof Andrzejewski	WBPP-NB-7210/250/82 specjalność architektoniczna w zakresie pełnym	
SPRAWDZAJĄCY OPRACOWANIA mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska	WBPP-NB-7210/40/81 specjalność architektoniczna w zakresie pełnym	
DATA: 10.09.2022 r.	SKALA: 1:100	NR RYS.: 1