

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE 17</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		134.84	m <sup>2</sup>	134.840	
				RAZEM	134.840
2	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		8.055	m <sup>2</sup>	8.055	
				RAZEM	8.055
3	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na na ścianach płaskich - uzupełnienie	m <sup>2</sup>		
		8.055	m <sup>2</sup>	8.055	
				RAZEM	8.055
4	KNNR 2 d.1 0802-06 analogia	Uzupełnienie szpachlowania na powierzchni j.w.	m <sup>2</sup>		
		8.05	m <sup>2</sup>	8.050	
				RAZEM	8.050
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		78.939	m <sup>2</sup>	78.939	
				RAZEM	78.939
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		86.994	m <sup>2</sup>	86.994	
				RAZEM	86.994
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		86.994	m <sup>2</sup>	86.994	
				RAZEM	86.994
8	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		2.344	m <sup>2</sup>	2.344	
				RAZEM	2.344
9	KNNR 2 d.1 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (COKOLIKI Z ODZYSKU)	m		
		32.220	m	32.220	
				RAZEM	32.220
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE 14</b>			
10	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		4.857	m <sup>2</sup>	4.857	
				RAZEM	4.857
11	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.23	m <sup>2</sup>	2.230	
				RAZEM	2.230
12	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na na ścianach płaskich - uzupełnienie	m <sup>2</sup>		
		2.23	m <sup>2</sup>	2.230	
				RAZEM	2.230
13	KNNR 2 d.2 0802-06 analogia	Uzupełnienie szpachlowania na powierzchni j.w.	m <sup>2</sup>		
		2.23	m <sup>2</sup>	2.230	
				RAZEM	2.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie 21.676	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.676	
				RAZEM	21.676
15	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 23.906	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.906	
				RAZEM	23.906
16	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.906	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.906	
				RAZEM	23.906
17	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.344	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.344	
				RAZEM	2.344
18	KNNR 2 d.2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (COKOLIKI Z ODZYSKU) 8.920	m m	 8.920	
				RAZEM	8.920
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE 16</b>			
19	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.329	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.329	
				RAZEM	9.329
20	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 3.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.100	
				RAZEM	3.100
21	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - uzupełnienie 3.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.100	
				RAZEM	3.100
22	KNNR 2 d.3 0802-06 analogia	Uzupełnienie szpachlowania na powierzchni j.w. 3.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.100	
				RAZEM	3.100
23	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie 30.132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.132	
				RAZEM	30.132
24	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 33.232	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.232	
				RAZEM	33.232
25	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33.232	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.232	
				RAZEM	33.232
26	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.344	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.344	
				RAZEM	2.344
27	KNNR 2 d.3 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (COKOLIKI Z ODZYSKU) 12.400	m m	 12.400	
				RAZEM	12.400
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE SZATNIE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		37.080	m <sup>2</sup>	37.080	
				RAZEM	37.080
29	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		8.970	m <sup>2</sup>	8.970	
				RAZEM	8.970
30	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na na ścianach płaskich - uzupełnienie	m <sup>2</sup>		
		8.970	m <sup>2</sup>	8.970	
				RAZEM	8.970
31	KNNR 2 d.4 0802-06 analogia	Uzupełnienie szpachlowania na powierzchni j.w.	m <sup>2</sup>		
		8.970	m <sup>2</sup>	8.970	
				RAZEM	8.970
32	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		86.83	m <sup>2</sup>	86.830	
				RAZEM	86.830
33	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		95.800	m <sup>2</sup>	95.800	
				RAZEM	95.800
34	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		95.800	m <sup>2</sup>	95.800	
				RAZEM	95.800
35	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		9.374	m <sup>2</sup>	9.374	
				RAZEM	9.374
36	KNNR 2 d.4 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (COKOLIKI Z ODZYSKU)	m		
		35.88	m	35.880	
				RAZEM	35.880
<b>5</b>		<b>SALA GIMNASTYCZNA</b>			
37	KNR-W 4-d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		134.84	m <sup>2</sup>	134.840	
				RAZEM	134.840
38	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		9.765	m <sup>2</sup>	9.765	
				RAZEM	9.765
39	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na na ścianach płaskich - uzupełnienie	m <sup>2</sup>		
		9.765	m <sup>2</sup>	9.765	
				RAZEM	9.765
40	KNNR 2 d.5 0802-06	Uzupełnienie szpachlowania na powierzchni j.w.	m <sup>2</sup>		
		9.765	m <sup>2</sup>	9.765	
				RAZEM	9.765
41	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		433.068	m <sup>2</sup>	433.068	
				RAZEM	433.068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  442.833	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  442.833	  
				RAZEM	442.833
43	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 442.833	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 442.833	 
				RAZEM	442.833
44	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi  16.448	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.448	 
				RAZEM	16.448
45	KNNR 2 d.5 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m  428.897	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 428.897	 
				RAZEM	428.897
46	KNNR 2 d.5 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (COKOLIKI Z ODZYSKU) 39.06	m m	 39.060	 
				RAZEM	39.060