
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|--|
| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach magazynowych ul. Mickiewicza 64/66

ADRES INWESTYCJI: 71-601 Szczecin, ul. Jana Pawła 22a

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

ADRES INWESTORA: 71-601 SZCZECIN AL JANA PAWŁA II

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Maciej Balcerkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 07.2019

POZIOM CEN: 2 kw. 2019

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Stawka roboczogodziny średnia dla robót ogólnobudowlanych -remontowych dla Szczecina

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------|--|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR: wymiana drzwi Mickiewicza 64/66 w szczecinie | | | | | |
| 1 | 45110000-1 | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 13,85 | m2 | 13,85 | |
| | | | | RAZEM | 13,85 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 3,5 | m3 | 3,50 | |
| | | | | RAZEM | 3,50 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 | m3 | | |
| | | poz.2 | m3 | 3,50 | |
| | | | | RAZEM | 3,50 |
| 2 | 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie | | | |
| 4 d.2 | KNR-W 2-02 1022-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | | |
| | | 13,85 | m2 | 13,85 | |
| | | | | RAZEM | 13,85 |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami drzwi wewnętrzne | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0920-25 | Założenie na nowym miejscu zamków | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 7 d.2 | KALK. INDY- | Zasłanie i zdjęcie foli ochronnej | m2 | | |
| | | 110,8 | m2 | 110,80 | |
| | | | | RAZEM | 110,80 |
| 8 d.2 | KNR 4-01 1215-06 | Mycie po robotach malarskich podłóg | m2 | | |
| | | poz.7 | m2 | 110,80 | |
| | | | | RAZEM | 110,80 |
| 3 | 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie | | | |
| 9 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie ościeży przed malowaniem - ościeża | m2 | | |
| | | 14,85 | m2 | 14,85 | |
| | | | | RAZEM | 14,85 |
| 10 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża, kolor w nawiązaniu do istniejącego i do uzgodnienia z Użytkownikiem | m2 | | |
| | | poz.9 | m2 | 14,85 | |
| | | | | RAZEM | 14,85 |