


Przekrój przez nawierzchnię typu "sandwich" 1:10



EPDM gr. 3-4 mm

SBR gr. 10mm

Podbudowa typu "ET" gr. 35mm

Warstwa wyrównawcza 0-1 mm gr. 1cm

Kruszywo 0-31.5 gr. 20cm

Piasek gr. 20 cm

INWESTOR	Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice		
ADRES	Działki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obręb 7 Poddębice, jednostka ewid. 101103_4, powiat poddębicki, województwo łódzkie		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Budowlana		
PROJEKTANT BUD.	inż. Krzysztof Kukuryka upr. nr LUB/0041/PWOK/06		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Katarzyna Kurowska		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój przez nawierzchnię poliuretanową typu "sandwich"		
	SKALA 1:200	DATA 10.2021	NR RYSUNKU W12