


Przekrój przez nawierzchnię akrylową

1:10

Akrylowa warstwa użytkowa
Warstwa wyrównawcza
Uszczelniacz porów / szpachla
Mata elastyczna prefabrykowana z laminowaną warstwą siatki z włókna 7mm
Klej do maty elastycznej
Grunt do betonu



Beton C20/25 zbrojony włóknem polimerowym 4.0 kg/m ³ , gr. 15cm
Kruszywo 0-31,5mm, gr. 10cm
Piasek, gr. 10cm
Grunt rodzimy $I_s \geq 0,95$

INWESTOR	Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice		
ADRES	Działki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obręb 7 Poddębice, jednostka ewid. 101103_4, powiat poddębicki, województwo łódzkie		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Budowlana		
PROJEKTANT BUD.	inż. Krzysztof Kukuryka upr. nr LUB/0041/PWOK/06		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Katarzyna Kurowska		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój przez nawierzchnię akrylową		
	SKALA 1:200	DATA 10.2021	NR RYSUNKU W11