
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja II segmentu budynku byłek Pralni Szpitalnej - wymiana i montaż okien i drzwi zewnętrznych

ADRES INWESTYCJI: Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice, Budynek byłej Pralni Szpitalnej

NAZWA INWESTORA: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

ADRES INWESTORA: Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

DATA OPRACOWANIA: 28.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

28.11.2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,91	m2	6,91	
				RAZEM	6,91
2 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		
		35,42	m2	35,42	
				RAZEM	35,42
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		
		29,25	m2	29,25	
				RAZEM	29,25
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m		
		27,7	m	27,7	
				RAZEM	27,7
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		
		29,25	m2	29,25	
				RAZEM	29,25
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		32,02	m3	32,020	
				RAZEM	32,020
7 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, [120	m		
		31,1	m	31,1	
				RAZEM	31,1
8 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, [180	m		
		10,4	m	10,4	
				RAZEM	10,4
2		Rusztowania			
9 d.2	KNR 2-02 1604-01 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe	m2		
		433,352	m2	433,352	
				RAZEM	433,352
3		Stolarka i ślusarka			
10 d.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 115x280 cm O.1.1-17 RAL 7024	m2		
		57,96	m2	57,96	
				RAZEM	57,96
11 d.3	KNR 0-19 1023-11 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na dyblach 125x175 cm O.4.1-2 kolor biały	m2		
		4,38	m2	4,38	
				RAZEM	4,38
12 d.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 125x210 cm O.5.1-2 kolor biały	m2		
		5,25	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
13 d.3	KNR 0-19 1023-11 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na dyblach 125x210 cm O.2.1-16 kolor biały	m2		
		42,00	m2	42,00	
				RAZEM	42,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 0-19 1023-11 (2)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na dyblach 125x155 cm O.3.1-2 kolor biały	m2		
		3,88	m2	3,88	
				RAZEM	3,88
15 d.3	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o długości 115 cm	szt		
		17	szt	17,0	
				RAZEM	17,0
16 d.3	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o długości 125 cm	szt		
		22	szt	22,0	
				RAZEM	22,0
17 d.3	KNR 2-02 0506-02 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		
		6,56	m2	6,56	
				RAZEM	6,56
18 d.3	KNR 2-02 0506-02 (1)	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		
		5,47	m2	5,47	
				RAZEM	5,47
19 d.3	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe, pełne, zewnętrzne, Dz1, Dz3, Dz4, wyposażenie samozamykacz klamka/dźwignia paniczna	m2		
		10,18	m2	10,18	
				RAZEM	10,18