

ZDP-NZ-3302-17/2021

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P  
Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość faktycznego rozpoczęcia robót w 2022 roku czy wymagane jest wykonanie sprzedaży częściowej w 2021 roku?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr "17\_2021 Załącznik nr 4 do SWZ" Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania i zapłaty za roboty budowlane w roku 2021 oraz 2022. Rozpoczęcie robót musi nastąpić w 2021 r.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5 na warstwy podbudowy z kruszywa?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania mieszanek ze skał osadowych na podbudowy.

#### **Pytanie 3**

Proszę o wskazanie właściwej mieszanki na warstwę ścieralną – czy ma to być SMA11 czy SMA8?

#### **Odpowiedź:**

Właściwa mieszanka na warstwę ścieralną – SMA11.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mieszanki AC8S na ścieżce rowerowej i na zjazdach?

#### **Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie mieszanki AC8S na ścieżce rowerowej i na zjazdach.

#### **Pytanie 5**

Proszę o wskazanie właściwego koloru kostki na zatoce autobusowej – zgodnie z kosztorysem powinna być kolorowa, a zgodnie z opisem technicznym szara.

#### **Odpowiedź:**

Właściwy kolor kostki na zatokach autobusowych – zgodnie z przedmiarem kolorowa np. grafitowa.

#### **Pytanie 6**

Proszę o udostępnienie uzgodnień projektu i pozwolenia na budowę.

#### **Odpowiedź:**

Uzgodnienia w załączeniu.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew oraz podkrzesanie pozostawianych drzew? W decyzji środowiskowej i SST jest mowa o wycince drzew i nasadzeniach rekompensacyjnych, ale nie ma takich robót ujętych w przedmiarach.

### **Odpowiedź:**

Wycinka drzew ujęta jest w przedmiarze robót niekwalifikowanych oraz w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, stanowiącej załącznik do pytania 6.

### **Pytanie 8**

Proszę o informację czy przepusty mają być wykonane z rur PP zgodnie z przedmiarem, czy z rur HDPE zgodnie z SST?

### **Odpowiedź:**

Pod drogą należy wykonać, wymienić przepusty z rur HDPE.

### **Pytanie 9**

Proszę o podanie typu barier drogowych (N?W?).

### **Odpowiedź:**

Bariera stalowa energochłonna N2W3.

### **Pytanie 10**

Proszę podanie parametrów technicznych i typu znaków aktywnych i oświetlenia przejścia (czy ma to być oświetlenie zasilane solarnie?).

### **Odpowiedź:**

System Aktywnej Informacji Wizualnej:  
znak aktywny "chodzący ludzik" D6 lub D6b (zgodnie z SOR) z latarnią solarną doświetlającą przejście zasilane solarnie.

### **Pytanie 11**

Część przykanalików dla wpustów deszczowych przechodzi przez jezdnię. Proszę o podanie ilości robót związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzeniem po wykonaniu przekopu oraz o uwzględnienie ich w przedmiarach robót.

### **Odpowiedź:**

W przedmiarze branży drogowej należy zwiększyć poniższe pozycje o **660 m<sup>2</sup>**:

- poz. 77 – profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- poz. 78 – stabilizacja podłoża cementem gr. 15 cm,
- poz. 79 – podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 12 cm,
- poz. 80 – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
- poz. 81 – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją,
- poz. 82 – podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P gr. 7 cm.

### **Pytanie 12**

Czy w pozycji przedmiarowej ława betonowa ujęta została również ława pod ściek z kostki? Jeżeli tak, to wnosimy o zwiększenie ilości ławy, ponieważ ilość ławy współdzielonej z krawężnikami wynosi około 0,11 m<sup>3</sup>/mb\*8521 mb=937,31 m<sup>3</sup>, co już przekracza ilość przedmiarową 850 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:**

Ławę pod ściek należy uwzględnić:

- w poz. 38 (w przedmiarze dla robót kwalifikowanych),
- w poz. 19 (w przedmiarze dla robót niekwalifikowanych),
- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej.

**Pytanie 13**

Proszę o sprecyzowanie co kryję się pod nazwą w przedmiarze System Aktywnej informacji Wizualnej? Oznacza to sam znak D6 z pulsatorami nad znakiem i zasilaniem solarnym czy np. D6 chodzący ludzik z latarnią solarną doświetlającą przejście zasilane solarnie?

**Odpowiedź:**

System Aktywnej Informacji Wizualnej - znak aktywny "chodzący ludzik" D6 lub D6b (zgodnie z SOR) z latarnią solarną doświetlającą przejście zasilane solarnie.

Z-ca DYREKTORA  
  
mgr inż. Sylwia Cichońska