

---

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3915E W M. GORZKOWICE, UL. PRZEDBORSKA

ADRES INWESTYCJI : GMINA GORZKOWICE\_ 101003\_2 938, 939/1, 939/2, 939/3, 1192, obr. 0008 - Gorzkowice, 322, obr. 0018  
- Plucice

INWESTOR : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ADRES INWESTORA : Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski

BRANŻA : teletechniczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Kanalizacja teletechniczna.</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (804+604)*1*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	563,200	563,200
				RAZEM	
2	KNR 5-01 d.1 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SK-1 12	stud. stud.	12,000	12,000
				RAZEM	
3	KNR 5-01 d.1 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych - SKR-1 11	stud. stud.	11,000	11,000
				RAZEM	
4	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - rura RHDPE RO 125/9,1 - typu Ktu 804	m m	804,000	804,000
				RAZEM	
5	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - rura RHDPE RO 125/9,1 - typu Ktp 604	m m	604,000	604,000
				RAZEM	
6	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - rura HDPE RS 40/3,7 3*(804+604)	m m	4224,000	4224,000
				RAZEM	
7	KNR 5-01 d.1 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 - wiązka mikro rur HDPE 7*14*2,0 (804+604)	m m	1408,000	1408,000
				RAZEM	
8	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (804+604)*0,2*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	56,320	56,320
				RAZEM	
9	KNR 2-01 d.1 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 0,4*1*(804+604)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	563,200	563,200
				RAZEM	
				RAZEM	563,200