


Przekrój normalny ul. Piaskowa dla km 0+000,00 - 0+039,74




1	Płyta ażurowa gr. 10 cm
	Podsypka piaskowa gr 3 cm
	Geowłóknina filtracyjna
	Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm


2	Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm
	Podsypka piaskowa gr 4 cm
	Geowłóknina filtracyjna
	Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm

3	Opornik betonowy 10x25 cm
	Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15

Przekrój normalny ul. Piaskowa dla km 0+055,24 - 0+085,44



Przekrój normalny ul. Końcowa dla km 0+008,42 - 0+054,40



Zadanie:

Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej w miejscowości Nowa Wieś

Temat:

Przekroje normalne

Etap:

-

Data:

11.2020 r.

Rysunek nr:

3

Inwestor:

Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8; 64-234 Przemęt

Skala:

1:50

Arkusz nr:

-

Imię i Nazwisko

Mateusz Sita

Stanowisko:

Projektant

Nr uprawnień:

WKP/0345/POOD/16

Specjalność:

Drogowa

Podpis:

Marek Smolarek

Asystent projektanta

-

Drogowa