

# URZĄD GMINY

64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8  
tel. 65 549-60-71, fax 65 549-69-77



RI.7230.137.2020

Przemęt, dnia 2 grudnia 2020 r.

**MS-DRÓG Projekty, Nadzory,  
Realizacje Branży Drogowej  
Mateusz Sita  
Jażynec 25  
64-225 Kopanica**

Urząd Gminy w Przemęcie **uzgadnia** projekt budowlany zadania pn.: "Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej w miejscowości Nowa Wieś" bez uwag,

Z poważaniem

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
*Waldemar Kania*

## Załączniki:

1. Uzgodniona mapa projektu z załącznikami szt. 1.

## Przygotował:

Eugeniusz Marach  
tel.: 65 6156952 pok. nr 16

ul. Jagiellońska 8  
64-234 Przemęt  
 Tel. (65) 615 69 66  
 Fax. (65) 615 69 67  
 Mail. [urząd@przemet.pl](mailto:urząd@przemet.pl)  
 Web. [www.przemet.pl](http://www.przemet.pl)

## Godziny pracy Urzędu:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*


## Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00*
- Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00**  
*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

## Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**  
Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt  
**Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446**  
**Gmina Przemęt - REGON 411050793**





Zadanie:  
**Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej w miejscowości Nowa Wieś**

Temat:


**Plan orientacyjny**

Etap:	Data:	Rysunek nr:
.	11.2020 r.	1
Investor:	Skala:	Arkusze nr:
Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8; 64-234 Przemęt	1:25 0000	-
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień:	Specjalność:
Mateusz Sita	WKP/0345/POOD/16	Drogowa
Marek Smolarek	Asystent projektanta	Drogowa

**URZĄD GMINY**  
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8  
tel. 65 549-60-71, fax 65 549-69-77



Przekrój normalny ul. Piaskowa dla km 0+000,00 - 0+039,74




1	Płyta ażurowa gr. 10 cm
	Podsyпка piaskowa gr 3 cm
	Geowłóknina filtracyjna
	Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm


2	Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm
	Podsyпка piaskowa gr 4 cm
	Geowłóknina filtracyjna
	Kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm

3	Opornik betonowy 10x25 cm
	Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15

Przekrój normalny ul. Piaskowa dla km 0+055,24 - 0+085,44



Przekrój normalny ul. Końcowa dla km 0+008,42 - 0+054,40



Zadanie:  
Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej w miejscowości Nowa Wieś

Temat:  
Przekroje normalne

Etap:

Data:	11.2020 r.	Rysunek nr:	3
Skala:	1:50	Arkusz nr:	-
Specjalność:	Drogowa	Podpis:	
Nr uprawnień:	WKP/0345/POOD/16	Asystent projektanta	-
Imię i Nazwisko	Stanowisko	Projektant	Asystent projektanta
Mateusz Sita			
Marek Smolarek			