

2021-12-21

Inwestor:

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

Wykonawca:

Drogowiec sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok. 58
15-668 Białystok

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Rozbudowa skrzyżowania ulic Gawłowskiej i Płockiej (prawoskręt) w Sochaczewie

Adres budowy: ul. Gawłowska Sochaczew,

Obiekt: droga powiatowa

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne – kanał technologiczny

Data oprac.: 2021-12-21

Podstawa opracowania: KNR TP39, KNR 5-02, KNR 5-01, KNR 5-01U

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

inż. Dariusz Mocarski

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nr ewid. DT-WBT/02430/03/U
Decyzja Prezesa URTIP z 03.03.2003r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. kanał technologiczny

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0102-01-040	(NP) Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucz. w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu Rura DVK110 krotność= 1,00	m	69,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR TP390302-12-043	(NP) Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach kat.III-IV krotność= 1,00	km	0,21
3	wg nakładów rzeczowych KNR TP390302-10-043	(NP) Budowa prefabrykowanej wiązki mikrorur. krotność= 1,00	km	0,07
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0301-06-020	(NP) Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III krotność= 1,00	szt	2,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0322-01-020	(NP) Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabł.Rama studni ciężka lub podwójna krotność= 1,00	szt	2,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR TP390203-01-040	(NP) Mechaniczne wciąganie 1 rury HDPE40, w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej krotność= 1,00	m	36,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR TP390203-01-040	(NP) Mechaniczne wciąganie 1 wiązki mikrorur, w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej krotność= 1,00	m	12,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR TP390204-04-020	(NP) Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 mm, w kanalizacji krotność= 1,00	szt	2,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR TP390204-01-020	(NP) Montaż skręcanych złączy mikrorury, w kanalizacji krotność= 1,00	szt	2,00

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-02-040	(NP) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą HDPE125/7,1 krotność= 1,00	m	12,00