

L E G E N D A 52.9

- - - - - - proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm²
długość 28m / 34m (długość trasy / długość kabla)

28m / 34m - długość trasy / długość kabla

RO - proj. rura osłonowa dwuścienna z polietylenu wysokiej gęstości, średnica zewnętrzna 75

- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik 0,5 m wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową LED moc 64W/740, obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske
ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498

Nr rysunku: E1

Inwestor:	GMINA DĘBNO 74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej w związku z budową kablowego oświetlenia drogowego
Adres:	Turze, dz. nr 23 obręb 0004 Dolsk
Temat:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Oświetlenie drogowe

Skala: 1:500

Faza: PB

Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Dąbski	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05	01.2020	