


LEGENDA

- - proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x25mm²
długość 58m / 65m (długość trasy / długość kabla)

58m / 65m - długość trasy / długość kabla

- RO - proj. rura osłonowa dwuścienna z polietylenu wysokiej gęstości,
średnica zewnętrzna 75

- proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 0,5 m wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową LED moc 64W/740, obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana



USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske
ul. Piłgowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498

Nr rysunku:

E1

Inwestor:	<p align="center">GMINA DĘBNO 74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5</p>
-----------	--

Objekt:	Przebudowa drogi gminnej w związku z budową kablowego oświetlenia drogowego
---------	--

Skala:
1:500

Adres: Dargomyśl, dz. nr 553 obręb 0013 Dargomyśl

Faza:	PB
-------	----

Temat:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Oświetlenie drogowe
--------	--

Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	
--------	-----------------	---------------------	-------	--

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Dąbski	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IF/0188/05	01.2020
-------------	--------------------------	------------------------------------	---------