

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 0012 Godowa na dz. o nr. ewid. 1359		
1	Grupa	Drogi Wewnętrzne		
1.1	Element	Godowa dz. ewid. 1359 I etap		
1.1.1	KNR 201/234/8	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:240*3	720,000000	
		RAZEM:	720,000000	m2 720
1.1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:240*3	720,000000	
		RAZEM:	720,000000	m2 720
1.1.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:240*2,8	672,000000	
		RAZEM:	672,000000	m2 672
1.1.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ściernalna o grubości 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:240*2,8	672,000000	
		RAZEM:	672,000000	m2 672
1.2	Element	Godowa dz. ewid. 1359 II etap		
1.2.1	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:160*0,5*0,5	40,000000	
		RAZEM:	40,000000	m3 40
1.2.2	KNR 201/234/8	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:160*2,8	448,000000	
		RAZEM:	448,000000	m2 448
1.2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	448