TERMY MALTAŃSKIE - POZNAŃ, UL.TERMALNA 1
STREFA SPA I "WELLNESS"
PROJEKT WNĘTRZ - RZUT POSADZEK SKALA 1:50

OZNACZENIA:

Ściany i słupy istniejące

- ściana betonowa
- ściana z bloczków Teknoamerblok
- ściana z bloczków Silka
- słupy żelbetowe

Ściany projektowane

- ściana z bloczków Teknoamerblok gr. 19 cm na zaprawie cem. marki 12MPa - na pełną wysokość pomieszczeń do stropu konstrukcyjnego żelbetowego; ściankę zakotwić do ścian istniejących z Teknoamerbloku poprzez słupek żelbetowy 19x19cm z betonu B20, zbrojony 4 prętami Φ12mm ze stali żebrowej AIIIN, strzemiona ze stali gładkiej A0 Φ6 co 30cm, 2 x blacha ze stali ocynk. 28x1,5mm dł. 300mm w co drugiej spoinie nowego i istniejącego muru, kotwiony w słupku żelbetowym
- ściana z cegły pełnej silikatowej wapienno-piaskowej gr. 12cm (natryski w gabinetach - do wys. 220cm), gr. 15cm na zaprawie klejowej marki 10MPa - na pełną wysokość do stropu konstrukcyjnego; ściankę zakotwić do ścian istniejących za pomocą dwóch blach 28x1,5mm dł. 300mm, ułożonych w co drugiej spoinie zaprawy, kotwionych w istniejących ścianach za pomocą kołków rozporowych
- ściana z płyt wodoodpornych ogniochronnych gkf EI30 na stelażu z blachy stalowej ocynkowanej z ceownika 100mm, z wełną mineralną gr. 80mm wewnątrz, obłożenie płytami 2x12,5mm obustronnie
- ściana z płyt wodoodpornych 2x12,5mm na stelażu z blachy stalowej ocynkowanej z ceownika 75mm (w pom. 11 z wełną mineralną gr. 60mm wewnątrz)
- izolacja akustyczna z płyt wodoodpornych gr.15mm na stelażu z profili ceowych 50mm z blachy stal. ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 40mm
- obudowy z płyt wodoodpornych gr. 15mm na stelażu z profili ceowych 50 mm z blachy stalowej ocynkowanej (m.in. aranżacja wnęk podświetlanych w wybranych gabinetach, obudowy nawiewników ściennych w gabinetach)
- obudowy z płyt wodoodpornych 2x12,5mm na stelażu z profili ceowych 50 lub 75mm z blachy stalowej ocynkowanej (w łazienkach i WC przy miskach ustępowych i umywalkach)

UWAGA:

- Ściany murowane działowe z bloczków Teknoamerblok gr. 19cm na zaprawie cementowej marki 12MPa - na pełną wysokość pomieszczeń do stropu konstrukcyjnego żelbetowego; ściankę zakotwić do ścian istniejących z Teknoamerbloku poprzez słupek żelbetowy 19x19cm z betonu B20, zbrojony 4 prętami Φ12mm ze stali żebrowej AIIIN, strzemiona ze stali gładkiej A0 Φ6mm co 30cm, 2 x blacha ze stali ocynk. 28x1,5mm dł. 300mm w co drugiej spoinie nowego i istniejącego muru, kotwiony w słupku żelbetowym.
- Ściany murowane działowe z cegły pełnej silikatowej wapienno-piaskowej gr. 12cm (natryski w gabinetach - do wys. 220cm), gr. 15cm na zaprawie klejowej marki 10MPa - na pełną wysokość do stropu konstrukcyjnego; ściankę zakotwić do ścian istniejących za pomocą dwóch blach 28x1,5mm dł. 300mm, ułożonych w co drugiej spoinie zaprawy, kotwionych w istniejących ścianach za pomocą kołków rozporowych.
- Ściany murowane działowe sytuować na podwalinach żelbetowych wylewanych z betonu B15 na istniejącej warstwie chudego betonu, zbrojonych 4 prętami Φ12mm ze stali AIIIN; strzemiona Φ6 co 30cm ze stali A0.

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]	SUFIT	POSADZKA	ŚCIANY	COKOŁY
01*	Kl. schodowa zewnętrzna					
02	Komunikacja	61,19	Δh=2,80/2,90	Pa6	M1	C4
03	Pomieszczenie wypoczynku	41,50	Δh=3,00/3,30	Pa11	T6/T12	C4
04	Masaż suchy	13,77	Δh=3,00/3,10	Pa1/Pa9	T9/T14/Gl3	C1
05	Masaż mokry	19,54	Δh=3,00/3,30	Pa2/Pa9	T10/T11/T15/Gl3	C1A
06	Klatka schodowa	22,14	istn. żelb.	istn.	istn.	istn.
07	Komunikacja	10,93	istn. 3,00	istn.	istn.	istn.
08	Pomieszczenie techniczne	15,75	istn. 4,56	istn.	MB	istn.
09	Pom. odpadów brudnych	15,99	Δh=2,80	istn./uzupeł.	Gl1	istn.
10	Komunikacja	5,95	Δh=2,80	Pa6	T6	C4
11	Toaleta	4,29	Δh=2,80	Pa6	Gl6	-
12	Łaźnia błotna - RASOUL	14,89	Δh=3,00	Pa4	M1/Gl5	C2
13	Łaźnia błotna	5,02	istn. ~2,20	istn.	istn.	istn.
14	Łaźnia błotna	2,53	istn. ~2,20	istn.	istn.	istn.
15	Pom. tech. łaźni błotnej	10,48	istn. ~2,20	istn.	istn.	istn.
16	Masaż mokry	11,40	Δh=3,00/3,10	Pa2/Pa9	M4/Gl3	C1A
17	Łaźnia turecka - HAMMAM	32,12	istn. 2,27/2,47	istn.	istn.	istn.
18	Natrysk	2,30	istn. 2,27	istn.	istn.	istn.
19	Łaźnia parowa	4,30	istn. ~2,20	istn.	istn.	istn.
20	Pom. tech. WHIRLPOOL	~17,50	istn. żelb.	istn.	istn.	istn.
21	Pom. kl. schodowej	21,58	Δh=2,95/3,05	GK	T13/SK2	C6
22	Hydromasaż	12,36	Δh=3,00/3,10	Pa1/Pa9	M3/Gl3	C2
23	Masaż suchy	11,06	Δh=3,00/3,10	Pa1/Pa9	T5/Gl3	C1
24	Masaż suchy	11,87	Δh=3,00/3,10	Pa1/Pa9	T6/Gl3	C1
25	Hydroterapia	12,60	Δh=3,00/3,10	Pa1/Pa9	M4/Gl3	C2
26	Hydroterapia	10,11	Δh=3,00/3,10	Pa1/Pa9	M3/Gl3	C2
27	Łazienka VIP 1	5,57	Δh=2,80	Pa3/Pa9	Gl3/Gl6	-
28	Apartament VIP 1	44,41	Δh=3,00/3,30	Pa3	T7/T8	C3
29	Apartament VIP 2	37,06	Δh=3,00/3,30	Pa4	T1/T2	C3
30	Łazienka VIP 2	4,28	Δh=2,80	Pa4/Pa9	Gl3/Gl6	-
31	Kl. schodowa wewnętrzna	19,25	istn. żelb.	GK	SK1	C6
32	WC	3,46	Δh=2,80	Pa8	Gl6	-
33	Masaż mokry	12,38	Δh=3,00/3,30	Pa1/Pa9	T3/Gl3	C1
34	Hydromasaż	17,34	Δh=3,00/3,10	Pa1/Pa9	M2/Gl3	C2
35	Masaż membranowy	16,91	Δh=3,00/3,30	Pa1/Pa9	T4/Gl3	C1
36	Komunikacja	66,58	Δh=2,80/3,00	Pa7/Pa8	M1	C2
37	Hall główny	66,17	Δh=3,10/3,40	Pa5	M2	C2
38	Recepcja	8,40	Δh=2,80	Pa2/Pa5	M2/Gl5	C1A, C2
38a	Aneks barowy	11,12	Δh=2,80	Pa2	M2/Gl5	C1A, C2
38b	Aneks napojowy	4,81	Δh=2,60	Pa2	M2	C1A
39	Magazyn czysty	8,39	Δh=2,60	Pa10	MB	C5
40	Pokój socjalny	20,22	Δh=2,60	Pa10	MB/Gl2	C5
41	Łazienka personelu	5,97	Δh=2,80	Pa9/Pa10	Gl1	C5
42	WC damski	5,18	Δh=2,80	Pa6	Gl6	-
43	WC męski + NPS	5,20	Δh=2,80	Pa6	Gl6	-
44	Pom. porządkowe	2,42	Δh=2,80	Pa10	Gl1	C5
RAZEM:		756,29m²				

* - klatka schodowa zewnętrzna

POSADZKI:

Z GRESU, KLINKIERU SZKLIWIONEGO:

- Pa1 - wzór z płytek 30x30cm i 15x30cm, kolor rudo-brązowy (antypoślizgowe R10), np. Paradyż, seria Taurus Rosa — 110,12m²
- Pa2 - wzór z płytek 30x30cm i 15x30cm, kolor ochra (antypoślizgowe R10), np. Paradyż, seria Sophistic Beige — 50,14m²
- Pa3 - wzór z płytek 30x30cm kolor rudy np. Paradyż, seria Sophistic Rosa i dekoru kolorowego 5,1x5,1cm np. Paradyż Faenza Taco (antypoślizgowe R10) — 49,33m²
- Pa4 - wzór z płytek 30x30cm kolor ochra np. Paradyż, seria Sophistic Beige i dekoru kolor biały/ochra 5,1x5,1cm, np. Paradyż Classic Taco (antypoślizgowe R10) — 54,20m²
- Pa5 - wzór z płytek 30x30cm np. Paradyż, seria Sophistic Beige, listew 7,6x30,1cm np. Faenza listwa i dekoru 5,1x5,1cm np. Paradyż Faenza Taco, kolor biały, rudy, ochra, kobalt — 61,53m²
- Pa6 - wzór z płytek ośmiokątnych 30x30cm i dekoru 6x6cm np. seria Kreta f-my Rekа, kolor biało-beżowy + ochra, brąz, kobalt — 83,93m²
- Pa7 - wzór z płytek 15x30cm, kolor ruda ochra, np. Paradyż, seria Sophistic Rosa — 44,17m²
- Pa8 - wzór z płytek 15x30cm, kolor ruda ochra, np. Paradyż, seria Sophistic Rosa — 27,04m²
- Pa9 - wzór z płytek 30x30cm, kolor ochra-brąz, np. Paradyż, seria Aquarius (antypoślizgowe R11) — 14,47m²
- Pa10 - wzór z płytek 30x30cm, kolor ochra, brąz, np. Paradyż, seria Lupo — 36,07m²
- Pa11 - wzór z płytek gresu 33x33cm kolor jasny beż np. Milo Ceramika seria Largo + dekor kostka A 10x10cm kolorowy — 41,63m²

Z PRESSBETONU:

- GK - posadzka w technologii Artbeton, impregnowana, wzór prosty, jak na spoczniku w strefie saun — 70,28m²

COKOŁY DEKORACYJNE:

- C1 - cokół z płytek 15x30cm, kolor rudobrązowy, np. Paradyż, seria Taurus Rosa
- C1A - cokół z płytek 15x30cm, kolor ochra, np. Paradyż, seria Sophistic Beige
- C2 - cokół z listwy ozdobnej 7,6x30cm, np. Paradyż, seria Sophistic, listwa Faenza
- C3 - cokół ozdobny 14,8x30cm, np. Paradyż, seria Sophistic Classic
- C4 - cokół z płytek trójkątnych 16,5x33,3cm, np. seria Milo Ceramika trójkąt Largo
- C5 - cokół z płytek 15x30cm, np. Paradyż, seria Sophistic Rosa
- C6 - cokół „kamienny" z płyty wodoodpornej w technologii Art-beton, jak w saunach na parterze, wys. ~12cm

Tadeusz Szajerka
upr. bud. nr 124/77/Pw WKP/BO/4286/01
Inspektor nadzoru

dokumentacja powykonawcza
zmiany zgodnie z wolą inwestora

Małgorzata Cieśliczak-Patris
mgr inż. architekt
upr. budowlane w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń w ewid. Wa-328/92
MOIA nr ewid. MA-1151
23.08.2013

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Dominik Słowek
upr. bud. nr 7132/59/W/2000

Kierownik robót
mgr inż. Paweł Musiał
upr. bud. nr KUP/0102/OWOK/12

Nr rewizji	Data	Opis zmian
"4"	2013.07.09	Naniesienie rewizji do rur kanalizacyjnych w pom. 02, 10 i 42
"3"	2013.06.30	Zmiana wzoru posadzki w pom. 37, zaznaczenie spadków posadzek do kratek ściekowych
"2"	2013.06.19	Uzupełnienie opisów wzorów posadzek, zmiana posadzki w pom. 38, dopasowanie wzorów posadzek na rysunku do wzorów wybranych i zmienionych obudów ścian i wentylacji
"1"	2013.05.15	Uzupełnienia obudów ścian, wnęk w pom. 03, 04, 05, 21, 28, 29, uzupełnienie opisów mebli, zmiana ścianki natrysku w pom. 25, zmiana aranżacji w pom. 03 i 05

Temat:	BUDOWA STREFY "SPA & WELLNESSS" W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM "TERMY MALTAŃSKIE" PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU
Faza:	PROJEKT WNĘTRZ
Branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Rysunek:	RZUT POSADZEK
Wykonawca:	ALSTAL G.B. SP. Z O.O. JACEWO 76, 88-100 INOWROCŁAW
Podwykonawca:	MAŁGORZATA CIEŚLICZAK-PATRIS PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE UL. PARYSKA 18/22 M.15, 03-935 WARSZAWA, TEL. 602 739 550
Autorzy: Współpraca:	mgr inż. arch. Małgorzata Cieśliczak-Patris, Wa 328/92; tech.arch. Klara Kuntzler

Data rewizji "0":	Skala:	Nr rysunku:	Data:
2013.05.09	1:50	06/A/PWn	2013.07.09

55
4