


PRZEKRÓJ A-A



W1 - podłoga na gruncie	
wylewka samopoziomująca + wykładzina	0,5 cm
podkład cementowy	10,0 cm
folia PE DL 150	
styropian	5,0 cm
folia PE DL 150	
beton	15,0 cm
podsyпка piaskowa	20,0 cm

W2 - strop międzykondygnacyjny	
plytki gresowe	
podkład cementowy	5,0 cm
folia PE DL 150	
styropian	4,0 cm
strop FILIGRAN	18,0 cm

W3 - taras	
żwir	5,0 cm
geowłóknina	
styropian	5,0 cm
folia PE DL 150	
wylewka betonowa-warstwa spadkowa	max 8,0 cm
strop	24,0 cm
styropian	10,0 cm

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT"					
OBIEKT	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku MGOK w Kleczewie na salę bilardową	SKALA	1:100	NR RYS.	2.
		BRANŻA	Architektura	DATA	24.11.20r.
TEMAT RYS.	PRZEKRÓJ PIONOWY A-A	PROJ.	mgr inż.arch.Lukasz Seyda - WP - OIA / OKK / UpB / 20 / 2011 w specjalności architektonicznej		
INWESTOR	MGOK KLECZEW	SPRAW.	mgr inż.arch.Marika Sypniewska - 6 / WPOKK / 2016 w specjalności architektonicznej		
ADRES	dz. nr 1863, obr. Kleczew, gm. Kleczew				