

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki i korytarza WNS
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul.Szrajbera 11
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WNS Szrajbera 2021					
1		Łazienka			
1	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej $(2,05*4+3,05*2+1,32*2)*2,30$	m ² m ²	 38,962	
				RAZEM	38,962
2	KNR 4-01 d.1 0354-04 analogia	Wykucie z muru okna 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej $1,32*2,20+2,05*2,20$	m ² m ²	 7,414	
				RAZEM	7,414
5	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. poz.4	m ² m ²	 7,414	
				RAZEM	7,414
6	KNR 2-02 d.1 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m ² fabrycznie wykończone $0,80*2,00*2$	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
7	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.1	m ² m ²	 38,962	
				RAZEM	38,962
8	KNNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $2,05*3,05$	m ² m ²	 6,253	
				RAZEM	6,253
9	KNNR 2 d.1 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe poz.8	m ² m ²	 6,253	
				RAZEM	6,253
10	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa poz.8	m ² m ²	 6,253	
				RAZEM	6,253
11	KNNR 2 d.1 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki poz.8*0,05	m ³ m ³	 0,313	
				RAZEM	0,313
12	KNR 0-14 d.1 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 $3,05*0,8+2,05*1,1+1,40*1,00$	m ² m ²	 6,095	
				RAZEM	6,095
13	KNR AT-22 d.1 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm poz.1	m ² m ²	 38,962	
				RAZEM	38,962
14	KNR AT-23 d.1 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.8	m ² m ²	 6,253	
				RAZEM	6,253
15	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(2,05*2+3,05*2)*1,13+2,05*3,05$	m ² m ²	 17,779	
				RAZEM	17,779
16	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(2,05*2+3,05*2)*1,13+2,05*3,05$	m ² m ²	 17,779	
				RAZEM	17,779
17	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych $(2,05*2+3,05*2)*1,13+2,05*3,05$	m ² m ²	 17,779	
				RAZEM	17,779
18	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych $(2,05*2+3,05*2)*1,13+2,05*3,05$	m ² m ²	 17,779	
				RAZEM	17,779

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNNR 8 d.1 0216-01 analogia	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem - umywalka na postumencie 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 d.1 0128-01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*0,10	m ³ m ³	3,896	
				RAZEM	3,896
26	KNNR 9 d.1 0402-04	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 9 d.1 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Korytarz Ip			
28	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 77,10*2,26	m ² m ²	174,246	
				RAZEM	174,246
29	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (77,10*2+2,26*2)*3,43	m ² m ²	544,410	
				RAZEM	544,410
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (77,10*2+2,26*2)*3,43	m ² m ²	544,410	
				RAZEM	544,410
31	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (77,10*2+2,26*2)*3,43	m ² m ²	544,410	
				RAZEM	544,410
32	KNR-W 2-02 d.2 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania (77,10*2+2,26*2)*2,00	m ² m ²	317,440	
				RAZEM	317,440
33	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych (77,10*2+2,26*2)*1,43	m ² m ²	226,970	
				RAZEM	226,970
34	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	d.2 analiza indywidualna	Wymiana klamki w drzwiach do toalety 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000