

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku  
ADRES INWESTYCJI : 09-401 Płock ul. Krakówka 4  
INWESTOR : Gmina – Miasto Płock,  
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, Stary Rynek 1  
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-07 okna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.1	1107-01 okna	ręcznym na odległość do 1 km 0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
3	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1	1107-04	ponad 1 km poz.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>2</b>		<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach gr 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-02 okna	4*0.3*1.0*0.24	m <sup>3</sup>	0.288	
	kratki sali gimnastycznej	4*0.2*0.2*0.24	m <sup>3</sup>	0.038	
				RAZEM	0.326
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-02 okna	4*0.3*1.0*0.12	m <sup>3</sup>	0.144	
				RAZEM	0.144
<b>3</b>		<b>STOLARKA OKIENNA</b>			
6	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych stałe O2	m <sup>2</sup>		
d.3	0701-03 okna O2	1.04*1.0*4	m <sup>2</sup>	4.160	
				RAZEM	4.160
<b>4</b>		<b>ROBOTY TYNKARSKIE I ZABUDOWY</b>			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod roboty tynkarskie - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-02	kratki sali gimnastycznej	m <sup>2</sup>	0.320	
		uzupełnienia s. gimnastycznej	m <sup>2</sup>	51.950	
		poz.8			
				RAZEM	52.270
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sali gimnastycznej -	m <sup>2</sup>		
d.4	0711-02 sala gimnastyczna-	przyjęto 15% powierzchni 5.23*(22.02+22.02+11.09+11.09)*0.15	m <sup>2</sup>	51.950	
				RAZEM	51.950
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.4	0801-02	kratki sali gimnastycznej	m <sup>2</sup>	0.320	
		korytarz kabeł zasilający i rozdzielnia - korytarz	m <sup>2</sup>	8.750	
		35.0*0.25			
				RAZEM	9.070
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu sali gimnastycznej	m <sup>2</sup>		
d.4	1202-09	244.20	m <sup>2</sup>	244.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR BC-02 d.4 0303-05	Ręczne zgrszkowanie i przeszlifowanie(zmatowienie) istniejącej lamperii ścian 306.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 306.390	244.200 306.390
12	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie- nałożenie na lamperie gruntu kwarcowego pod prace szpachlarskie - powierzchnie pionowe  sala gimnastyczna, korytarz - ściany	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 306.391	306.390 306.391
13	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie - nałożenie na suficie gruntu kwarcowego pod prace szpachlarskie - powierzchnie poziome  sala gimnastyczna - sufity	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 244.202	306.391 244.202
14	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 306.391	244.202 306.391
15	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 244.202	306.391 244.202
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
16	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 306.391	550.593 306.391
		powierzchnie ścian poz.15	m <sup>2</sup>	244.202	244.202
		powierzchnie sufitów sala gimnastyczna			
17	KNR-W 2-02 d.5 1604-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 22.02*11.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 244.202	550.593 244.202
18	KNR-W 2-02 d.5 1604-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m (22.02+11.09)*5.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 364.210	244.202 364.210
19	KNR 2-02 d.5 1504-08	Jednokrotne lakierowanie powierzchni ścian sala gimnastyczna	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 126.320	364.210 126.320
20	KNR K-04 d.5 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków okna - zamurowania kratki wentylacyjne	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.200 0.160	126.320 1.360 1.360
21	KNR 13-23 d.5 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 22.5*11.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 258.750	1.360 258.750
				RAZEM	258.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2.1*2.05*8+2.10*1.0*4+1.04*1.0*4+ 1.5*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.000	
				RAZEM	53.000
23 d.5	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu 11.50*5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				RAZEM	115.000
24 d.5	KNR 2-02 0333-01 ana- logia	Uszczelnianie ręczne slikiem parapetów podokienych sali gimnastycznej 2.20*8*2	m m	35.200	
				RAZEM	35.200
<b>6</b>		<b>MONTAŻ I WYPOSAŻENIE</b>			
25 d.6	kalk. własna korytarz + 6 sal	Obudowa grzejników 2.1*1.0*11+0.5*1.0*7+0.2*1.0*7 + 2.1*1.0*3*6+0.5*0.9*8+0.20*1.0*6+0.30*1.0*	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.100	
				RAZEM	72.100
26 d.6	kalk. własna	Obudowa urządzeń wentylacyjnych w sali gimnastycznej 1,3x1,7x0,76 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000