

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa siłowni plenerowej w Dębcu.**

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej i elementów małej architektury.

Stan istniejący:

Przedmiotowy teren znajduje się za świetlicą wiejską w miejscowości Dębiec, na działce oznaczonej nr ewid. 164. Teren jest uporządkowany.

Stan projektowany:

Zaprojektowano następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

- biegacz, surfer i twister na wspólnych słupach,
- wioślarz wolnostojący,
- poręcz i drążek na wspólnym pylonie,
- narciarz i orbitrek na wspólnym pylonie.

Zagospodarowanie terenu stanowić mają następujące elementy małej architektury:

- ławka z oparciem na stelażu stalowym, obicie z drewna świerkowego;
- kosz na śmieci stalowy;
- tablica regulaminowa na metalowej nodze, o wymiarach min. 50x70cm.

Wszystkie elementy konstrukcyjne przewidziano o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

Uwaga: w skład zamówienia nie wchodzi wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzeniami przedstawionej w projekcie i przedmiarze.

Szczegółową specyfikację konstrukcyjną i materiałową wskazano w projekcie budowlanym.

Inwestor zastrzega sobie możliwość ostatecznego doboru kolorystycznego elementów urządzeń i elementów małej architektury.

Inwestor zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia poprzez ograniczenie ilości zamówionych urządzeń.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie wymaganych nawierzchni, roboty montażowe, porządkowe i odbiorowe.

Roboty różne:

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane należy doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni trawiastych).

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania akceptacji Inwestora dla wszystkich pozycji projektowych tj. złożenia wniosków materiałowych na proponowane urządzenia i materiały, podpisane przez kierownika budowy, w skład których wchodzić będzie karta katalogowa zawierająca wszystkie informacje o technicznych uwarunkowaniach produktu oraz instrukcję użytkowania, kontroli i konserwacji oraz atest lub certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby, który powinna spełniać wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC 17067:2014 i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 16630:2015,

- zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikających,
- utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów po demontażu,
- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, wykonanie ogrodzenia tymczasowego, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
- zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

Prace odbiorowe:

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia budowy, uczestnictwa w odbiorze końcowym, dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz inwentaryzacji geodezyjnej w 4 egz.

III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia robót do dnia **30 października 2020 r.**

Wymagany termin przekazania inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej w Starostwie Powiatowym do dnia **30 listopada 2020 r.**

Inwestor będzie wymagał nadzoru robót przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Uwaga

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki

1. Projekt budowlany siłowni plenerowej w Dębcu.
2. Przedmiar robót.
3. Zaświadczenie nr AB.6743.10.133.2020.XIX z dnia 7 sierpnia 2020 r. o braku sprzeciwu do zamiaru budowy objętej zgłoszeniem.
4. Wzór umowy.

Sporządziła:
Karolina Tomczak.

Kierownik Wydziału Inwestycji
Jolanta Grzybowska