

RI.272.18.2021.DA

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia do SWZ (3)

Dot. postępowania:

„Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 3:

Pytanie 1:

Czy w pozycji 15, obmiar nie powinien wynosić 750m², tak jak cały dach? Dlaczego przyjęto tylko część rozebrania ołacenia?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przyjęto 300 m² (40 %) powierzchni ołacenia do wymiany. Pozostała część konstrukcji dachu wykazuje stan dobry.

Pytanie 2:

Czy dach jest deskowany?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że dach nie jest deskowany.

Pytanie 3:

W poz. 8 przyjęto impregnację tylko 50% więźby, czy nie powinna być zaimpregnowana cała?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że zaimpregnowana powinna być cała więźba - dach płatwiowokleszczowy.

Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie zakresu w pozycji 11 oraz poz.33.

Odpowiedź na pytanie 4:

a) Odnośnie pozycji nr 11:

Zamawiający zaobserwował aktywność szerszeni pod jedną z połaci dachowych, w prawym skrzydle budynku od strony frontowej.

b) Odnośnie pozycji nr 33:

Zamawiający informuje, iż stelaż należy wykonać z siatki zbrojeniowej cienkiej gr. drutu 3 mm, o wymiarach wys. 1m x szer. 2m, rozmiar oczka co 15 cm. Natomiast arkusz siatki należy mocować na 4 hakach montażowych. Przy zakotwieniu należy uwzględnić gr. warstwy styropianu 13 cm. Arkusz należy zamontować na wys. 0,7m nad posadzką tarasu, łącznie 6 arkuszy jeden nad drugim.

Pytanie 5:

Proszę o doprecyzowanie pozycji 17 przedmiaru, jaki ma być rodzaj oraz grubość.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, iż pozycja nr 17 przedmiaru dotyczy Blachodachówki holenderki powlekanej w kolorze ceglastym, gr. 0,5 mm.

Pytanie 6:

Jeżeli jest dokumentacja projektowa to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.

STAROSTA

Leszek Sarnowski

.....
Kierownik Zamawiającego