Zestawienie przekrojów elementów drewnianych dachu:
- murłata (**Md**) 14 x 14 cm,
- płatew kalenicowa (Pd) 14 x 14 cm,
- krokiew (**Kd**) 12 x 20 cm,
- krokwie narożne (**Kn**) 12 x 20 cm,
- słupy (**Sd**) 16 x 16 cm,
- miecz **(Zd)** 10 x 10 cm.



UWAGI

1. Murłatę mocować do wieńca na śruby fajkowe M16 rozmieszczone w szalunku wieńca co max 2,0m.

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIIN (np. B500B)
Śruby klasy 5.8
Drewno C24

Wymiary na rysunku podano w cm.

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA
TYTUŁ:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU
PROJEKTANT: Specjalność:	mgr inż. Grzegorz Słaboń nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Słaboń
nr rys.: K.03	data: 06.2019 skala: 1:50