
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE

ADRES INWESTYCJI: Domachowo 47 63-840 Krobia

NAZWA INWESTORA: Gmina Krobia

ADRES INWESTORA: ul.Rynek 1, 63-840 Krobia

BRANŻE: sanitarna

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE						
1	KNR-W 4-02 0312-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm - instalacja gazowa	m	12,000		
2	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej	szt.	2,000		
3	KNR-W 4-02 0317-07 analogia	Demontaż kotła gazowego	szt.	2,000		
4	KNR-W 4-02 0317-01 analogia	Demontaż - taboret gazowy	szt.	1,000		
5	KNR-W 4-02 0521-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	2,000		
6	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego	m	10,000		
7	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd w posadzce - demontaż instalacji kanalizacyjnej	m	7,000		
8	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	7 * 0,5 * 0,6 = 2,100		
9	KNR-W 4-02 0229-08 kalk. własna	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm	m	10,000		
10	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 15 cm Krotność = 2	m2	7 * 0,5 = 3,500		
11	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	7,000		
12	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2,000		
13	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,000		
14	KNR-W 2-15 0216-02 analogia	odwodnienie liniowe z rusztem ze stali kwasoodpornej - L=100cm	szt.	2,000		
15	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.	2,000		
16	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.	1,000		
17	KNR-W 2-15 0304-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,500		
18	KNR-W 2-15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	13,000		
19	KNR-W 2-15 0304-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,000		
20	KNR-W 2-15 0304-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,500		
21	KNR-W 2-15 0315-02 analogia	Kocioł gazowy kondensacyjny - 24kW	kpl.	1,000		
22	KNR-W 2-15 0313-01	Zawory kulowe o śr. 15 mm - inst. gazowa	szt.	3,000		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23	KNR-W 2-15 0313-03	Zawory kulowe o śr. 25 mm - inst. gazowa	szt.	1,000		
24	KNR-W 2-15 0313-03	filtr o śr. 25 mm - inst. gazowa	szt.	1,000		
25	KNR-W 2-15 0307-01 analogia	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach Krotność = 2	loka l.	1,000		
26	KNR-W 2-15 0143-01 analogia	podgrzewacz wody 100dm3	kpl.	1,000		
27	KNR-W 2-15 0134-01 analogia	Zawory bezpieczeństwa SYR 2115, 1/2	szt.	1,000		
28	KNR-W 2-15 0134-01 analogia	Naczynie przeponowe Refix DD12 o poj. 12l	szt.	1,000		
29	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,000		
30	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6,000		
31	KNR-W 4-02 0108-04 analogia	Włączenie w istniejącą instalację wodociągową - kształtka stal/PP	szt.	1,000		
32	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1,000		
33	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1,000		
34	KNR-W 2-15 0135-03	Zawory czepalne o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1,000		
35	KNR-W 2-15 0132-01 analogia	zaworki odcinające pod zlewozmywakiem	szt.	2,000		
36	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
37	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,000		
38	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	12,000		
39	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	12,000		
40	KNR-W 2-15 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	3,000		
41	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	6,000		
42	KNR-W 2-15 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,000		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
43	KNR-W 2-15 0133-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2,000		
44	KNR-W 2-15 0133-03	filtr o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1,000		
45	KNR-W 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m2	5,000		
46	KNR-W 2-17 0204-01 analogia	Wentylator kanałowy TD160/100N Silent	szt.	3,000		
47	KNR-W 4-01 0335-03	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	1,000		
48	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	1,000		
49	KNR-W 4-01 0335-02	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	2,000		
50	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	2,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie: