



SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z KOSTKI



Przekrój konstrukcyjny zjazdu z kostki



Betonowa kostka brukowa, szara, grub. 8 cm	8 cm
Podsyпка cem.-piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5	20 cm
Stabilizacja gruntu 2,5 MPa	20 cm

TYTUŁ OPRACOWANIA	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Uszycach		
NAZWA RYSUNKU	<u>Szczegół zjazdu z kostki</u>	BRANŻA DROGOWA	DATA 09.2022
FUNKCJA	Wykonał	PODPIS	
Współpraca	Liberka Jerzy		
Współpraca	Nimpsz Joachim		
INWESTOR	Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski	SKALA 1:50	NR RYSUNKU 10