



# SZCZEGÓŁ DOJŚCIA DO FURTEK



## Przekrój konstrukcyjny dojścia do furtek cmentarza



Betonowa kostka brukowa, grafitowa, grub. 8 cm 8 cm  
 Podsypka cem.-piaskowa 1:4 3 cm  
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 20 cm  
 Stabilizacja gruntu 2,5 MPa 20 cm

TYTUŁ OPRACOWANIA	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Uszycach		
NAZWA RYSUNKU	Szczegół dojścia do furtek	BRANŻA DROGOWA	DATA 09.2022
FUNKCJA	Wykonał	PODPIS	
Współpraca	Liberka Jerzy		
Współpraca	Nimpsz Joachim		
INWESTOR	Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski	SKALA 1:50	NR RYSUNKU 11