

Przedmiar robót

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO / GÜNTERA GRASSA - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DAWNEMU ZESPOŁOWI
SIEROCIŃCA Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY I TURYSTYKI - Sieroca 6 RB

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
1. SIEROCA 6					
1.1. Roboty rozbiórkowe, demontaże, wykopy wewnątrz budynku					
1.1.2. Wykucia i wyburzenia					
7	Kalkulacja indywidualna	B-00.00.01	Wykonanie niezbędnych podparć i zabezpieczeń dla zapewnienia stateczności budynku w czasie realizacji prac rozbiórkowych, wyburzeń	kpl	1
9	KNR 19-01 0356/04	B-00.00.01	Rozebranie ścian z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	847,591
10	KNR 19-01 0356/05	B-00.00.01	Rozebranie ścian z cegły o grubości 1 i więcej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	56,423
11	KNR 19-01 0428/01	B-00.00.01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	576,2
12	KNR 19-01 0933/05	B-00.00.01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew i cokołów	m2	1039,09
13	KNR 19-01 0628/09	B-00.00.01	Rozbiórka izolacji z zasypki stropowej na stropach	m2	576,2
16	KNR 19-01 0356/10	B-00.00.01	Rozebranie nadproży i kominów wolnostojących	m3	43,318
19	KNR 19-01 0701/07 analogia	B-00.00.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach	m2	2000,00
20	KNR 19-01 0734/08	B-00.00.01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	59,14
1.1.4. Usunięcie gruzu i ziemi z budynku, wywóz i utylizacja					
25	KNR 19-01 0116/04	O-00.00.00	Usunięcie z budynku gruzu, ziemi i materiałów z rozbiórki	m3	402,585
26	KNR 4-01 0108/06 + KNR 4 01 0108-08	O-00.00.00	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 15km, grunt kategorii III	m3	402,585
27	Kalkulacja indywidualna	O-00.00.00	Utylizacja gruzu i ziemi - Oplata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów	t	724,653
1.2. Schody zewnętrzne					
93	KNR-W 2-02r97 0245.2/01	B-01.02.02	Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m2	61,626
94	KNR-W 2-02r97 0245.2/03 dopłata 5x	B-01.02.02	Ściany w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą, pozostałe wyciągiem) o grubości 10 cm - dodatek za każdy następny 1cm grubości	m2	54,512
95	KNR-W 2-02r97 0245.2/03 dopłata 15x	B-01.02.02	Ściany w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą, pozostałe wyciągiem) o grubości 10 cm - dodatek za każdy następny 1cm grubości	m2	7,114
96	KNR-W 2-02r97 0219/02	B-01.02.02	Schody betonowe i żelbetowe proste na płycie grubości 8cm	m2	19,44
97	KNR-W 2-02r97 0219/06 dopłata 10x	B-01.02.02	Schody betonowe i żelbetowe - za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	19,44
98	KNR-W 2-02 0259/04	B-01.02.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych	t	1,061
99	KNR 0-23 2612/01	B-01.02.06	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt klimatycznych gr 100mm - pomiędzy murem istniejącym a ścianą żelbetową schodów	m2	22,98
1.2.6. Konstrukcje stalowe					
1.2.6.5. Nadproża stalowe					

Przedmiar robót

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO / GÜNTERA GRASSA - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DAWNEMU ZESPOŁOWI SIEROCIŃCA Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY I TURYSTYKI - Sieroca 6 RB

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
130	KNR 4-01 0336/02	B-00.00.01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie	m	77
131	KNR 13-12 0406/01 analogia	B-01.02.01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe	m3	0,81
132	KNR 4-01 0313/04.1 analogia	B-01.02.04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych U140	m	69
133	KNR 4-01 0313/04.1 analogia	B-01.02.04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych U160	m	8
134	KNR 4-01 0704/03.1 analogia	B-01.02.01	Wypełnienie przestrzeni między murem a nadprożem zaprawą cementową	m2	2,31
135	KNR 13-12 0102/01 analogia dopłata 3x	O-00.00.00	Wiercenie otworów o średnicy do 5cm	szt	176
136	Kalkulacja indywidualna	B-01.02.04	Dostawa i montaż -np. HAS HY M12x160	szt	8
137	KNR 4-01 0203/07	B-01.02.02	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach	m3	2,31
138	KNR-W 4-01 0326/02.1 analogia	B-01.02.07	Szpałdowanie belek nadproży	m	69
139	KNR 4-01 0703/01	B-02.04.01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	59,25
			1.2.7. Wzmocnienie ścian istniejących		
178	KNR 19-01 0352/01 analogia dopłata 2x	B-00.00.01	Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd - pod wzmocnienie filarków ściany zewnętrznej	m	704
180	Kalkulacja indywidualna	O-00.00.00	Wklejenie kotew na zaprawie fi 10 - rozwiązanie systemowe	m	728,4
182	KNR 19-01 0315/05 analogia	B-01.02.07	Naprawa uszkodzonej powierzchni/ przemurowanie w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1 cegły	miejsce	202
XX	KNR 19-01 0310/03 analogia	B-01.02.07	zamurowanie ścian - cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	30
			1.3. Architektura		
			1.3.1. Konserwacja konstrukcji stropu		
209	Kalkulacja indywidualna	B-01.02.04	Zszycie prętami systemowymi karbowanymi istniejącego sklepienia nad parterem osie 11-12 S1	kpl	1
			1.3.2. Konserwacja elementów wg PPK		
210	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Drewniane nadproża okien i drzwi - konserwacja zgodnie z PPK	kpl	1
211	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Drewniane elementy konstrukcji ścian - konserwacja zgodnie z PPK	kpl	1
212	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja istniejącej klatki schodowej w aneksie zachodnim zgodnie z PPK	kpl	1
213	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja biegu z 1 pietra na poddasze klatki środkowej zgodnie z PPK	kpl	1

Przedmiar robót

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO / GÜNTERA GRASSA - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DAWNEMU ZESPOŁOWI SIEROCIŃCA Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY I TURYSTYKI - Sieroca 6 RB

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
214	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja płyciny boazerijnej zgodnie z PPK	m2	7,812
215	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Renowacja sztukaterii sufitu zakrytii zgodnie z PPK	m	17,2
216	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Zabezpieczenie i konserwacja zachowawcza cokołu kamiennego zgodnie z PPK	m	8
			1.3.4.2. Prace detalach architektonicznych		
260	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Gzymsy - Prace konserwatorskie zgodnie z PPK	m	169,15
261	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Konserwacja tablicy kamiennej na elewacji zgodnie z PPK	kpl	4
262	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Gzyms kamienny nad oknem - konserwacja zgodnie z PPK	m	7,78
263	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Gzyms kamienny nad wejściem głównym konserwacja zgodnie z PPK	m	2,75
264	Kalkulacja indywidualna	B-01.05.01	Konserwacja pozostałych elementów kamiennych zgodnie z PPK	kpl	1
			1.3.6. Ściany istniejące wewnętrzne oraz wewnętrzna strona murów zewnętrznych		
281	KNR 9-21 0302/03 analogia	B-02.04.09	Dezynfekcja metodą natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych powyżej 10m2	m2	1697,26
282	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Prace konserwatorskie zabezpieczające fragmenty istniejących tynków do zachowania	m2	22,927
283	KNR 19-01 0639/03	B-02.04.09	Oczyszczenie murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych	m2	1674,333
284	KNKRB 2 1105/08 analogia	B-02.04.09	Naniesienie pasty czyszczącej	m2	1674,333
285	KNR 9-13 0101/01	B-02.04.09	Zmycie podłoża myjką ciśnieniową	m2	1674,333
286	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Osuszanie powierzchni	m2	1674,333
287	ZKNR C-1 0403/06	B-02.04.09	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach	m2	1674,333
288	KNR 19-01 0325/02	B-02.04.09	Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 2m2 z cegły	m2	1674,333
289	Kalkulacja indywidualna	B-02.04.09	Prace konserwatorskie przygotowujące cegle do wyeksponowania lub malowania	m2	540,797
			2. Monitoring reperów i znaczników		
436	Kalkulacja indywidualna		monitoring reperów i znaczników - zgodnie z OPZ		10 miesięcy
			3. nadzory specjalistyczne		
437	Kalkulacja indywidualna		Konserwatorski		10 miesięcy
438	Kalkulacja indywidualna		Mykologiczny		10 miesięcy

Przedmiar robót

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO / GÜNTERA GRASSA - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI DAWNEMU ZESPOŁOWI
SIEROCIŃCA Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY I TURYSTYKI - Sieroca 6 RB

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
439	Kalkulacja indywidualna		Ornitologiczny		10 miesięcy
440	Kalkulacja indywidualna		Chiropterologiczny		10 miesięcy