

Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego odnowienia elewacji północnej bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej B

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 elewacja północna - blok A (od przewiązki do bloku B do końca budynku - od strony chirurgii)					
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1013-01	$((1.7*1)*(130+20)+(1.75*0.90)*5+(2.65*2.25))*1.1$	m ²	295.721	
				RAZEM	295.721
2	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²		
d.1	0101-01	$(42*21)+(23.5*3)+(25*3)+(14*3.5+10*3.5+12*3.5)+(38*4)$	m ²	1305.500	
				RAZEM	1305.500
3	NNRNKB	(z.III) malowanie gruntem aparatami z napędem elektrycznym tynków gładkich jednokrotnie	m ²		
d.1	202 1516-03	1153	m ²	1153.000	
				RAZEM	1153.000
4	KNNR-W 3	Malowanie farbą silikonową wałkiem lub szczotką	m ²		
d.1	1006-05	$(42*21)+(23.5*3)+(25*3)+(14*3.5+10*3.5+12*3.5)$	m ²	1153.500	
				RAZEM	1153.500
5	KNNR-W 3	Powtórne malowanie farbą silikonową wałkiem lub szczotką	m ²		
d.1	1006-05	$(42*21)+(23.5*3)+(25*3)+(14*3.5+10*3.5+12*3.5)$	m ²	1153.500	
				RAZEM	1153.500
6	KNNR-W 3	Mycie po robotach malarskich parapetów i usuwanie folii	m ²		
d.1	1014-07	$((1.7*1)*130+(1.75*0.90)*5+(2.65*2.25))*1.1$	m ²	258.321	
				RAZEM	258.321
7	KNR 4-04	Rozebranie okucia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (obróbka blacharska czołowa nad garażem karettek)	m ²		
d.1	0506-04	$(11+13)*0.3+(3+3+3)*0.4$	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	$(11+13)*0.3+(3+3+3)*0.4$	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
9	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - wzdłuż całej obróbki blacharskiej	m ²		
d.1	202 0534-01	36*1+5	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
2 Rynny dachowe i spustowe					
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z pcv nie nadających się do użytku	m		
d.2	0535-04	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z pcv nie nadających się do użytku	m		
d.2	0535-06	57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
12	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.2	202 0547-01	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
13	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.2	202 0547-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.2	202 0547-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.2	202 0550-03	21+18+18	m	57.000	
				RAZEM	57.000
16	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.2	202 0550-07	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000