

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G496020P w m. Nowa Wioska  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wioska , Gmina Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przeb dr Nowa Wioska 300m</b>						
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,300		
2 d.1	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (odkrycie i opkopenie części przelotowych przepustów 2*6*1,2*0,2+4	m³	9,6		
3 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm z odwozem na odkład Wykonawcy 2*6	m	12,00		
4 d.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z odwozem na odkład Wykonawcy	m³	0,60		
5 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-sypce piaskowej z odwozem na odkład Wykonawcy	m²	120,00		
<b>Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
2		<b>II. POBOCZA</b>				
6 d.2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.10-15cm) 300*2*(0,75+1,5/2)*0,15 675m2	m³	101,25		
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy w gruncie kat. I-IV 675-(8*6)	m²	627,00		
8 d.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pod poboczarni) - grubość warstwy po zag. ok.5 cm	m²	627,00		
9 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotność x 2	m²	627,00		
10 d.2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m²	624,00		
<b>Razem dział: II. POBOCZA</b>						
3		<b>III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>				
11 d.3	KNR 1 0209-14	Odmulenie rowów drogowych na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m	333,00		
12 d.3	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi 30 2*8*0,3*0,15	m³	0,72		
13 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m³	0,72		
14 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o śr. 30 cm	m	16,00		
15 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank	4,00		
16 d.3	KNR 2-01 0236-03	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sytkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m³	7,00		
<b>Razem dział: III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>						
4		<b>IV. ZJAZDY</b>				
17 d.4	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i darni do ok.15cm - poza obrysem poboczy drogi i zjazdów bez przepustów) 5*2,5*6,5+7*0,15 88,25	m³	13,25		
18 d.4	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (pogłębienie koryta pod zjazdami bitumicznymi) 48+88,25+7*0,1	m³	14,35		
19 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV 140+24	m²	164,00		
20 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	164,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.4	<b>KNR 2-31 0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m <sup>2</sup>	164,00		
22 d.4	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	140,00		
23 d.4	<b>KNR 2-31 0310-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2	m <sup>2</sup>	140,00		
24 d.4	<b>KNR 2-31 0114-06</b>	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m <sup>2</sup>	24,00		
<b>Razem dział: IV. ZJAZDY</b>						
5	<b>V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)</b>					
25 d.5	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Warstwa wiążąco wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową śr. 75kg/m <sup>2</sup> (miejscowe podrośnięcia koleiny i zagęścia)	t	25,00		
26 d.5	<b>KNR 2-31 1004-06</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 300*4,5+75	m <sup>2</sup>	1425,00		
27 d.5	<b>KNR 2-31 1004 07</b>	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1425,00		
28 d.5	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1425,00		
29 d.5	<b>KNR 2-31 0310-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2	m <sup>2</sup>	1425,00		
<b>Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)</b>						
6	<b>VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>					
30 d.6	<b>KNR 2-31 0702-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	10,00		
31 d.6	<b>KNR 2-31 0702-02 01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm (długie)	szt	3,00		
32 d.6	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne	szt	12,00		
33 d.6	<b>KNR 2-31 0703-05 03</b>	Pionowe znaki drogowe - tablice o pon. poniżej 0.3 m <sup>2</sup> (T-1)	szt	1,00		
34 d.6	<b>KNR 2-31 0703-05 02</b>	Przymocowanie tablic potychnego prowadzenia ruchu o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	2,00		
<b>Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8</b>						
7	<b>VII OZNAKOWANIE POZIOME</b>					
35 d.7	<b>KNR 2-31 0706-06</b>	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową (P-13)	m <sup>2</sup>	1,50		
<b>Razem dział: VII OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
8	<b>VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>					
36 d.8	<b>KNR 2-01 0119-03 01</b>	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczalt	1,00		
<b>Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
2	II. POBOCZA					
3	III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2					
4	IV. ZJAZDY					
5	V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)					
6	VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8					
7	VII OZNAKOWANIE POZIOME					
8	VIII INWENTARYZACJA POWY- KONAWCZA					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: