

OZNACZENIA SYMBOLI DLA SYSTEMU ACKERMANN

Centralka 72640B	Centralka grupowa z mozliwością rozmowy
Terminator 72642B	Terminator (rozdzielenie lub zakończenie magistrali)
72573D	Moduł elektroniczny pokoju służbowego z magistralą pokojową, z potwierdzeniem drugiej obecności i lampką sygnalizacyjną
72571C)	Moduł elektroniczny z magistralą pokojową bez potwierdzenia drugiej obecności z lampką sygnalizacyjną
72571P1 +72570Z1	Moduł elektroniczny z magistralą pokojową bez potwierdzenia drugiej obecności z lampką sygnalizacyjną – zamiennik 72571C
72570C	Moduł elektroniczny bez magistrali pokojowej i bez potwierdzenia drugiej obecności, z lampką sygnalizacyjną
72570P1 +72570Z1	Moduł elektroniczny bez magistrali pokojowej i bez potwierdzenia drugiej obecności, z lampką sygnalizacyjną – – zamiennik 72570C
Pulpit 74421B1	Centralka dyspozytorska z możliwością rozmowy i z przyciskiem wezwania lekarza
72569C	Lampa korytarzowa (dołączona równolegle do modułu elektronicznego)
74912A3	Moduł foniczny
74910B3	Moduł wyświetlacza z przyciskiem kasowania i wezwania
73071E	Przycisk pacjenta (wezwanie) z gniazdem manipulatora
74199A	Gniazdo z systemem automatycznego zwalniania wtyczki (zainstalowanej na przewodzie manipulatora pacjenta)
70046A	Przycisk pociągany
70046A3 +88880A3 +88914A3N	Przycisk pociągany – zamiennik 70046A
73642C +88881H3 +88914A3N	Przycisk kasowania
73070A	Gniazdo magistrali
71188B	Skrzynka bezpiecznikowa
Z	Zasilacz 24VDC (89954L2 + 98954LB)

UWAGI:

Nowe, projektowane fragmenty instalacji sygnalizacji przyzywowej ACKERMANN objęte niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.
Instalację tę włączyć do istniejącej magistrali korytarzowej jak na rysunku nr IE–23
Szczegółowe podłączenie przewodów zasilających i sygnałowych pod odpowiednie zaciski dodatkowych aparatów – według dokumentacji serwisowej producenta systemu.
Lokalizację osprzętu przyzywowego dostosować do uwarunkowań lokalnych, jednak tak aby elementy inicjujące przywołanie były łatwo dostępne dla pacjentów, a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: / NR UPR. / IZBA	inż. W. Świerk / Upr. bud. RPP Upr 241/80 / MAP/IE/2044/01		
INWESTYCJA:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX ,PORTIERNIA GŁÓWNA	OPRACOWAŁ:	-		
		SPRAWDZIŁ: / NR UPR. / IZBA	mgr inż. Roman Brzóska / Upr. bud. 511-Km/74 / MAP/IE/0971/01		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA: 1:100	BRANŻA: IE	FAZA: PW	NR RYS. IE- 20
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK M-V A II PIĘTRO - FRAGMENT ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - ACKERMANN	DATA: LISTOPAD 2021 r.		NR PROJEKTU: KSS-4.10.21-PW-IE	