

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo ul. Słonecznikowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBROWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118744
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Lipowa 27
- 1.4.2.) Miejscowość: Obrowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 87-126
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 56 678 60 22 wew. 163
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@obrowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: obrowo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00538190
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-10-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00527367
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie drogi gminnej na terenie Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo ul. Słonecznikowa.
- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na odcinku o długości 528 m. Planowana nowa nawierzchnia drogi zwieńczona zostanie obustronnym poboczem, pas zieleni oraz wykonane zostaną zjazdy na posesję mieszkańców.
- Zakres prac obejmuje w szczególności:
 - Roboty w zakresie przygotowania terenu:
 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm
 - Roboty ziemne:
 - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m³ w gruncie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 - Jezdnie:
 - Warstwa odsączająca z kruszywa - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
 - Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm,
 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3uziarnienie 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- Krawężniki betonowe,
- Krawężniki najazdowe,
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce betonowej,
- Obsianie przy grubości warstwy humusu 5 cm,

d) Pobocza:

- Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm

e) Zjazdy:

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm,
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe

e) Roboty wykończeniowe:

- Regulacja studni, włączów kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych,
- Inwentaryzacja powykonawcza,

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie budowlanym załącznik nr 5 do SWZ i Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 6 do SWZ,

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie drogi gminnej na terenie Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo ul. Słonecznikowa.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na odcinku o długości 375,35 m.

Planowana nowa nawierzchnia drogi zwieńczona zostanie obustronnym poboczem, pas zieleni oraz wykonane zostaną zjazdy na posesję mieszkańców.

3. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm

b) Roboty ziemne:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m³ w gruncie z transportem urobku samochodami samowładowczymi,
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

c) Jezdnia:

- Warstwa odsączająca z kruszywa - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm,
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3uziarnienie 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- Krawężniki betonowe,
- Krawężniki najazdowe,
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce betonowej,
- Obsianie przy grubości warstwy humusu 5 cm,

d) Pobocza:

- Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm

e) Zjazdy:

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm,
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe

e) Roboty wykończeniowe:

- Regulacja studni, włączów kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych,
- Inwentaryzacja powykonawcza,

Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie budowlanym załącznik nr 5 do SWZ i Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 6 do SWZ,